

Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent Althera - centru de terapii alternative in Maramures - com. Recea, sat. Lapusel, str. Principala, nr. 2, jud. MM

I.D.: 72464643

Documente participare:

- 3.2.-Contract sectorial de executie lucrari ProiectareExecutie.doc
- FisaDate_DF1157436.pdf
- BM28_22 Formulare.doc
- CS- Răc. la RED Althera centru terapii alternative Recea Lapusel.7z
- DUAE_CERERE_189974.xml

Data publicarii	26.08.22	Coduri CPV	45231400-9 71323100-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	13.09.22	Pretul estimativ:	242.445,42 RON - 242.445,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Proiectarea si executarea lucrarilor se va face conform documentatiei atasate. Durata contractului va fi de 130 zile, (din care 60 zile proiectare DTAC+AC+PTE si 70 zile - executie lucrare si As Build). Valoare totală estimată a achiziției este de 242.445,42 lei fara TVA din care: - pentru DTAC si proiectare faza PTE si As Build s-a estimat valoarea de 14.000 lei din Devizul General, (cap. 3.1.1, 3.2, 3.5.4, 3.5.6); - pentru executia lucrării: 228.445,42 lei fara TVA. Plata se va face prin ordin de plată, în termen de 120 de zile de la data înregistrării facturii la Entitatea contractantă. Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul avizului CTE si Caietului de sarcini. Pentru crearea punctului de racordare a utilizatorului, pe stalpul SC15014 existent al LEA MT in domeniul public (nod A conform plan de situatie), in apropierea solicitantului se va monta un separator vertical STE 3MPn 24 kV 400A/31,5 A si o consola echipata cu 3 buc descarcatori ZnO 24kV. Se va utiliza conductor OAC2X 50/8 mmp de legatura intre LEA si separator, intre separator si LES. Se va realiza o priza de pamant avand Rd<4 ohmi noua. De pe bornele descarcatorilor montati pe stalpul SC 15014 printr-o LES 20kV noua in lungime de aprox. L=80m se va alimenta un PTAb nou montat la limita de proprietate, in domeniul public (nod B conform plan de situatie). Configuratia PTAB conform CS. Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tens. 20 kV, la LEA 20kV ST Baia Mare 5-SP1. Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, pe BMP T. Nota: Sol. de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar rasp.l ent. contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
