

## Amenajare spatii aferente Secției Acoperiri Galvanice

I.D.: 63939073

Data publicarii 09.12.21 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 95.000,00 RON - 95.000,00 RON

Descriere: Lucrările care trebuie executate sunt următoarele: • Pentru Încăperea nr. 1: - se curăță și reface atât tencuiala cât și zugrăveala de pe pereți și tavane; - se vor desface elementele de pe pereți care împiedică efectuarea lucrărilor (țevi, cabluri, elemente metalice) dar se rează după finalizarea operațiilor; - se vor aplica minimum două straturi de glet grosier și de finisaj; - în urma șlefuirii atente a gleturilor se trece la amorsarea întregii suprafețe; - se va zugrăvi întregul spațiu, prin acoperire cu minimum două straturi de vopsea albă lavabilă de calitate; - se va reface chitul gresiei și faianței existente, acolo unde este cazul; - se curăță și revopsesc țevile, elementele metalice și cablurile existente în încăperea; - se va reface instalația electrică astfel încât să corespundă cu tipul de consum din încăperea cât și cu echipamentele din încăperea care trebuie alimentate și se vor furniza și monta corpuri de iluminat, prize potrivite și întrerupătoare cât și celelalte elemente necesare refacerii instalației electrice; - se va furniza și monta o ușă din PVC; - se va reface instalația termică și se va furniza și monta un radiator în zona ferestrei cât și materialele necesare refacerii instalației termice; - la finalizarea lucrărilor descrise mai sus se va efectua curățenia, însemnând spălarea geamurilor, a glafurilor, la interior și exterior, a ușilor, spălarea faianței și a gresiei existente; Vor fi abordate următoarele categorii de lucrări: - demolări și desfaceri la interior (tâmplărie, tencuieli); - refacere tencuieli interioare; - zugrăveli interioare realizate cu vopsea permeabilă la vapori; - montare ușă din PVC; - refacere instalație electrică; - refacere instalație termică; - montarea ușă. • Pentru grupul sanitar aferent secției: - se curăță și repara atât tencuiala cât și zugrăveala de pe pereți și tavan; - în urma șlefuirii atente a gleturilor se trece la amorsarea întregii suprafețe; - se va zugrăvi întregul spațiu, prin acoperire cu minimum două straturi de vopsea albă lavabilă de calitate; - se vor înlocui ușile existente; - se va reface instalația termică și se va furniza și monta un radiator în zona ferestrei cât și materialele necesare refacerii instalației termice din această încăperea; - se va reface instalația electrică și se va furniza și monta un corp de iluminat și întrerupător cât și celelalte elemente necesare refacerii instalației electrice; - la finalizarea lucrărilor descrise mai sus se va efectua curățenia, însemnând în spălarea geamurilor, a glafurilor, la interior și exterior, a ușilor, spălarea faianței și a gresiei existente cât și a obiectelor sanitare. Vor fi abordate următoarele categorii de lucrări: - demolări și desfaceri la interior (tâmplărie, tencuieli, ventilații, alte elemente); - refacere tencuieli interioare; - zugrăveli interioare realizate cu vopsea permeabilă la vapori; - refacerea instalației termice și montarea unui radiator în zona ferestrei; - refacere instalație electrică; - montarea ușilor; • Pentru Încăperea nr. 2: - se va desface tubulatura existentă în acest spațiu cât și celelalte elemente de pe pereți care pot împiedica efectuarea lucrării (ex: plăci de rigips, trasee termice, trasee electrice, etc.); - în zonele de unde a fost scos rigipsul se va zidi perete din cărămidă; - se va demola până la stâlpii de rezistență peretele pentru acces facil în cele două zone care alcătuiesc încăperea; - se va desface gresia și faianța din încăperea; - se va turna beton pentru aducerea la nivel a pardoselii întregului spațiu; - se curăță și reface atât tencuiala cât și zugrăveala de pe pereți și tavane; - se vor aplica minimum două straturi de glet grosier și de finisaj; - în urma șlefuirii atente a gleturilor se trece la amorsarea întregii suprafețe; - se va zugrăvi întregul spațiu, prin acoperire cu minimum două straturi de vopsea albă lavabilă de calitate; - se vor construi măști din rigips pe structura metalică cu guri de vizitare pentru acoperirea cablurilor și a țevilor; - se curăță și revopsesc țevile, elementele metalice și cablurile existente; - se va reface instalația electrică astfel încât să corespundă cu tipul de consum din încăperea cât și cu echipamentele din încăperea care trebuie alimentate și se vor furniza și monta corpuri de iluminat, prize potrivite și întrerupătoare; - se va pregăti pardoseala pentru aplicarea pardoselii epoxidice; - se va furniza și aplica pardoseala epoxidică; - se va furniza și monta o ușă dublă din PVC cu fereastră, fără prag; -

se va reface instalatiya termica si se vor remonta caloriferele existente ce se vor scoate pentru realizarea lucrarilor de demolare si refacere a tencuiei; - la finalizarea lucrarilor descrise mai sus se va efectua curatenia, insemnand spalarea geamurilor, a glafurilor, la interior si exterior, a usilor, si a pardoselii. Vor fi abordate urmatoarele categorii de lucrari: - demolari si desfaceri la interior (tâmplarie, tencuiei); - refacere zidarie din cărămidă; - refacere tencuiei interioare; - zugrăveli interioare realizate cu vopsea permeabila la vapori; - montare ușă din PVC; - montare pardoseală epoxidică; - refacere instalatie electrica; - refacere instalatie termica. • Pentru accesul din secție în cabina de vopsit: - se demolează peretele și fereastra existenta; - se furnizează si montează o ușă din PVC cu deschidere in interior; - se reface zidaria pe lângă fereastra din PVC care se montează cât și pe lângă cea deja montata; - se parcurg toate etapele de reparatie si se vopsește la interior si exterior cu vopsea lavabilă perimetrul unde a fost efectuata lucrarea; - se executa scări metalice cu balustradă pentru accesul facil in cabina de vopsit cat si in începerea aferenta neutralizării; Vor fi abordate urmatoarele categorii de lucrari: - demolari si desfaceri la interior (tâmplarie, tencuiei); - refacere zidarie din cărămidă; - refacere tencuiei interioare; - zugrăveli interioare realizate cu vopsea permeabila la vapori; - montare ușă; - executie scări si balustrade. Cantitățile de lucrări solicitate sunt urmatoarele: 1. Curățarea pereților si tavanelor (curățare glet/huma) = 102 mp; 2. Tencuiala cu mortar de ciment pentru suprafețele curățate = 262 mp; 3. Glet de încărcare pentru pereti si tavane = 262 mp; 4. Glet de finisaj pentru pereti si tavane = 262mp; 5. Pregătirea (șlefuirea) gletului de finisaj in vederea aplicării amorsei si vopselei lavabile = 262 mp; 6. Aplicare amorsă = 303 mp; 7. Aplicare vopsea lavabila in 3 straturi = 303 mp; 8. Demontare aparat aer condiționat = 1 buc; 9. Demontare lămpi cu tuburi fluorescente = 12 buc; 10. Demontare radiator fontă = 4 buc; 11. Demontare uși = 4 buc; 12. Montare lămpi led = 12 buc; 13. Montarea radiator (600x100) = 2 buc; 14. Montarea ușă dublă PVC (2.13x1.59m) = 1 buc; 15. Vopsit tâmplărie din lemn cu vopsea pe baza de ulei = 5 mp; 16. Demontare fereastra din PVC = 1 buc; 17. Spargere zidarie perete pentru creare gol de acces = 12 mp; 18. Montare ușă dublă din PVC (2x3m) = 1 buc 19. Demontare tubulatura ventilație (14x1.3x3m) = 1 ansamblu; 20. Desfacere faianță =105 mp; 21. Desfacere gresie = 68 mp; 22. Demontare masca rigips inclusiv structura metalica = 35 mp; 23. Construire masca rigips pe structura metalica, finisarea si vopsirea acesteia cu vopsea lavabila = 217 mp; 24. Trapa de vizitare gips-carton pentru pereti si tavane 600x600mm = 7 buc; 25. Montare radiator existent (demontarea in vederea zugrăvirii) = 2 buc; 26. Modificare traseu instalatie termica din țeavă de cupru, 18 mm diametrul, inclusiv fittinguri si cleme de prindere in perete = 20 ml; 27. Turnare șapă ciment = 68 mp; 28. Aplicare pardoseala epoxidică = 68 mp; 29. Turnare beton B250 = 0,5 mc; 30. Confecționare si montare mască radiator din MDF perforat (2.3x1m) = 1 buc; 31. Montare prize 380V = 3 buc; 32. Montare prize duble 220V = 6 buc; 33. Montare tablou electric complet echipat = 1 buc; 34. Cablu CYY-F 5x2.5 montat pe canal cablu =50 ml; 35. Cablu CYY-F 3x2.5 montat pe canal cablu = 60 ml; 36. Cablu CYY-F 3x1.5 montat pe canal cablu = 125 ml; 37. Montare ușă PVC dublă (2x1.9) = 1 buc; 38. Vopsitorii la instalațiile sanitare si termice = 20 mp; 39. Demontare chiuvea = 2 buc; 40. Montare ușă PVC (0.8x1.9) = 3 buc; 41. Confecționare si montarea scări metalice cu trepte din tabla zincata striata cu mana curenta si loc de odihnă (latime scara 0.9 m si inaltime 2.4m) = 1 buc;

---