
Provizorat în LEA 110 kV în vederea “șuntării” stației de transformare FAI pentru respectarea condițiilor de regim la retragerea din exploatare a barelor de 110 kV

I.D.: 67824583

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.04.22 | Coduri CPV | 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: Scopul principal al obiectului contractului este executarea lucrărilor de provizorat necesare pentru “șuntarea” stației 220/110 kV FAI, în vederea retragerii succesive din exploatare a barelor de 110 kV pentru realizarea inspecției tehnice a separatoarelor de bară, în conformitate cu cerințele din documentația tehnică de proiectare pusă la dispoziție de entitatea contractantă. Conform documentației tehnice de proiectare în stația 110 kV FAI se vor executa lucrări de circuite primare, circuite secundare și de construcții aferente poziționării unui separator de buclă de 110 kV și echipamentele aferente racordurilor în cablu, respectiv:

- pe partea de circuite primare: achiziția, montajul, testarea și punerea în funcțiune a unui separator tripolar și a cablurilor monofazate de 110 kV împreună cu toate echipamentele auxiliare în vederea realizării buclei de racord între LEA Delphi și LEA Galata 2,
- pe partea de circuite secundare: 1. achiziția, montajul, testarea și punerea în funcțiune
