

“REABILITARE ȘI EXTINDERE INSTALAȚIE DE DETECȚIE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU, PENTRU PAVILIONUL A, GRUPURI SANITARE SPECIALE ȘI RAMPĂ / LIFT DE ACCES PENTRU PERSOANE CU DIZABILITAȚI ÎN PAVILIONUL A DIN CAZARMA 975 TIMIȘOARA”

I.D.: 52025580

Documente participare:

- FisaDate_DF1101364.pdf
- formulare.pdf
- Caiet de sarcini_executie_2017-I-975 Timisoara.pdf
- Proiect contract 975 Timisoara.pdf
- DUAE_CERERE_95566.xml

Data publicarii	27.11.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.12.20	Pretul estimativ:	1.023.455,37 RON - 1.023.455,37 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Pentru implemntarea investiției sunt necesare următoarele categorii de lucrări:
ARHITECTURĂ ȘI REZISTENȚĂ: - realizare platforma acces de la nivelul străzii la parter - realizarea unor pereți de compartimentare; - realizare goluri pentru trapele de desfumare; - zidire goluri de uși; - schimbarea sensului de deschidere a unor uși de acces; - înlocuire diferite uși; - mici intervenții la treptele scărilor; - instalarea unei balustrăzi, care sa delimiteze accesul pe scări si zona in care se intervine pentru platforma elevator; - amplasarea unei platforme elevator deschise pentru persoane cu dizabilități; - amenajarea unui spațiu cu destinația Data Center; - amenajare baie la etaj; - montarea de marcaje de avertizare tactil pentru semnalizarea persoanelor nevăzătoare; - ignifugarea acoperișului tip șarpantă. INSTALAȚII DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU: - completarea sistemului actual de detecție, semnalizare și avertizare incendiu pentru toate spațiile conform P118/3-2015; INSTALAȚII ELECTRICE: - lucrări de intervenție / montare tablouri electrice; - montare corpuri de iluminat; - montare cabluri electrice (îngropat, patcablu, jgheaburi metalice, etc.); - montare aparataj electric (doze, întrerupătoare, comutatoare, etc.) - alte lucrări conexe conform proiectului. INSTALAȚII DE STINGERE: - instalație de stingere cu hidranți interior (hidranți, conducte, materiale/lucrări aferente); - montare grup de pompare; - instalație de stingere Data Center. INSTALAȚII TERMICE (ȘI DE CLIMATIZARE): - instalație de climatizare pentru spațiul Data Center; - montare centrale termice și lucrările aferente; INSTALAȚII SANITARE: - instalații sanitare aferente grupului sanitar nou propus; INSTALAȚII DE GAZE NATURALE: - dezafectare rețea de utilizare existentă; - rețea nouă de utilizare gaze naturale; Datele tehnice privind identificarea și descrierea obiectelor investiției sunt cuprinse în caietul de sarcini, memoriile tehnice și piesele desenate întocmite de proiectanți autorizați la faza P.T.+D.D.E. și care fac parte integrantă din documentația de atribuire Vom raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari ,adresate in termenul prevazut in anunt, cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8.