

Servicii de reparatii la nava DONARIS 2

I.D.: 26380810

Data publicarii	01.03.18	Coduri CPV	50241000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.03.18	Pretul estimativ:	55.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Serviciile de reparatii la nava Donaris 2 constau in 1)Ridicarea navei pe cala/doc/cavaleti, stationare si lansare la apa, inclusiv mutarea navei pe suporti pt lucrari de vopsitorie la opera vie-1lucr; 2)Stationare nava pe cala/doc/cavaleti-5 zile; 3)Curatat cu apa sub inalta presiune(min 200bari)opera vie 96mp si moarta pana la puntea principala 32mp+2buc tuburi etambou(1,5mp/buc)+2apendici(2mp/buc)=135mp/strat-135mp, uscat, degresat si sters suprafata;4)Vopsit cu un strat de grund epoxidic opera vie 96mp si moarta pana la puntea principala 32 mp+2buc tuburi etambou(1,5mp/buc)+2apendici(2mp/buc)=135mp/strat-135mp;5)Vopsit cu doua starturi de vopsea antivegetativa opera vie 96mp si moarta, pana la puntea principala 32 mp+2buc tuburi etambou(1,5mp/buc)+2apendici(2mp/buc)=135 mp/strat-270 mp;6)Curatat, periat, sters, degresat si vopsit cu 2 straturi scari de pescaj, marci de bord si alte inscriptii corp nava-2mp;7)Demontat, gresat si montat carne Bb+Tb(in vederea extragerii si montarii elicelor)-1 lucr;8)Demontat elici Bb+Tb existente si montat elice noi Bb+Tb, elice puse la dispozitie de catre beneficiar-1 lucr;9)Demontat, montat, inlocuit, ajustat pe pozitie, centrat, lagare noi SKF linii axiale Bb+Tb, lagare puse la dispozitie de catre beneficiar-1lucr; 10)Verificat/remediat bucsa conica lagar SKF linie axiala existenta pe pozitie (incarcare, rectificare, refacere planeitate), bucsa de legatura intre capatul arborelui portelice, lagarul SKF si cupla elastic-2buc; 11)Inlocuit 4 buc amortizoare la motorul principal puse la dispozitie de catre beneficiar-2lucr; 12)Refacut aliniament/centraj lagarele SKF cu ansamblurile cuplajelor elstice si cu motoarele principale Bb+Tb(operat efectuata dupa montarea amortizoarelor noi)si intocmit tabele de masuratori aferente, supuse verificarii, acceptarii si aprobarii beneficiarului-2lucr;13) Verificat/inlocuit bucsa tuburi etambou, bucsa puse la dispozitie de catre beneficiar astfel:-bucsă tub etambou spre motor Bb-1 operat; bucsă tub etambou spre elica Bb-1 oper; bucsă tub etambou spre motor Tb-1oper; bucsă tub etambou spre elica Tb-1oper.
