

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții "Pod rutier punct Gălățanu, în Comuna Oituz, Județul Bacău"

I.D.: 80869564

Data publicării 13.04.23 Coduri CPV 45221111-3

Pretul estimativ: 7.097.691,11 RON - 7.097.691,11 RON

Descriere: Execuția lucrărilor pentru obiectivul "Pod rutier punct Gălățanu, în Comuna Oituz, Județul Bacău" se va realiza conform Proiectul tehnic nr. 42/2021 întocmit de SC Royal CDV G2 SRL și cuprinde realizarea următoarelor lucrări: 1.2. Lucrări preliminare 1.3. Infrastructura pod 1.4. Suprastructură pod 1.5. Racordări cu terasamentele și rampe de acces 1.6. Lucrări în albie 1.7. Semnalizare rutieră 1.8. Drumuri laterale 1.9. Rețea de iluminat 1.10. Scurgerea apelor. 1.11. Organizare de șantier. Conform Devizului General al investiției, valoarea estimată a achiziției este de 7.097.691,11 lei fara TVA, formata din: • Cap. 4 Cheltuieli pt investitia de baza - cap. 4.1. Constructii si instalatii = 6.923.643,61 lei fara TVA, (fără obiectul 1.1. Dezafectare pasarela existenta), din care (orientativ): 1.2. Lucrări preliminare: 34.715,65 lei 1.3. Infrastructura pod: 1.744.394,85 lei 1.4. Suprastructură pod: 2.064.686,96 lei 1.5. Racordări cu terasamentele și rampe de acces: 538.852,22 lei 1.6. Lucrări în albie: 1.966.512,78 lei 1.7. Semnalizare rutieră: 113.358,40 lei 1.8. Drumuri laterale: 270.962,40 lei 1.9. Rețea de iluminat: 53.667,55 lei 1.10. Scurgerea apelor: 136.492,80 lei. • Cap. 5.1 Organizare de șantier: 174.047,50 lei, fără TVA, din care: 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 104.428,50 lei 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 69.619 lei. Funcțiunea propusă a construcției: Pod rutier Caracteristicile principale ale construcției: In vederea asigurarii unei cai de acces optime din punct de vedere a sigurantei circulatiei rutiere si pietonale se va realiza un pod din beton armat cu grinzi aderente astfel:-Categorica de importanta: C (normala).-Pod proiectat pentru incarcari din convoaie LM1 conform SR EN 1991. Date generale pod:-Lungime totală pod: 82.30 m (4 deschideri cu lungimea de 23.30 m).-Lățime totală suprastructură: 8.80 m, din care:-Lățime carosabil: 6.00 m (2 x 3.00 m);-Trotuar pietonal dreapta: 1.70 m;-Lisă parapet: 0.75 m (0.50 m stanga - 0.25 m dreapta);-Lumina: culee - pila: 2 x 22.50 m; pila-pila: 1 x 22.80 m.- Clasificat d.p.d.v. al oblicitatii, podul este normal.-Schema statica: grinzi simplu rezemate.