

ASFALTARE DRUM COMUNAL PLUS SANTURI SI PODETE IN SAT VASILE ALECSANDRI, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL GALATI

I.D.: 99181

Documente participare:

- 1.pdf.p7s
- 2.pdf.p7s
- 3.pdf.p7s
- 4.pdf.p7s
- antemas podete .doc.p7s
- coperta DALI.doc.p7s
- Deviz general_DALI.xls.p7s
- Formulare.doc.p7s
- infrastructura.doc.p7s
- memoriuDALI.doc.p7s
- plan.pdf.p7s
- podete_laterale.doc.p7s
- santuri_pereate.doc.p7s
- semnalizare_rutiera.doc.p7s
- suprastructura_drum.doc.p7s
- Clauze contractuale proiectare si executie.doc.p7s
- FisaDate_No110141_IP.pdf

Data publicarii	23.08.13	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 11.09.13

Descriere: Contractul are ca scop: „ASFALTARE DRUM COMUNAL PLUS SANTURI SI PODETE IN SAT VASILE ALECSANDRI, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL GALATI- SERVICII DE PROIECTARE TEHNICA, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI” Sectorul de drum ce face obiectul prezentului proiect va avea urmatoarele caracteristici: - lungimea = 810,00 m - latimea = 5,50 m - acostamente pe ambele parti cu latime de 2 x 1,00 m; - parcare auto pe latura nordica a parcului, cu o suprafata totala de aproximativ 320 mp, cu acelasi sistem rutier ca al drumului; - santuri cu sectiune trapezoidala, pereate cu beton monolit turnat în câmpuri, pe ambele parti ale drumului, pe lungimea de 204 m x 2 ; - santuri cu sectiune trapezoidala, din pamant, pe ambele parti ale drumului, pe lungimea de 560 m x 2 ; Lucrarile propuse a se executa constau în: -reprofilarea partii carosabile si acostamentelor; - executarea de podete tubulare, 1 buc.transversal drumului, la km.0+250 si 3 buc. laterale drumului (la km. 0+110, unul pe partea stanga si unul pe partea dreapta si la km.0+436 pe partea dreapta a drumului) in intersectiile cu drumurile laterale, pentru asigurarea continuitatii santurilor); -completarea fundatiei drumului cu un strat de 10 cm grosime, din piatra sparta artificiala (lidonit); -realizarea unui strat de legatura din binder de 5 cm grosime; -realizarea unui strat de uzura din beton asfaltic cu pudreta de cauciuc si polimeri, de 4 cm grosime; -acostamentele vor fi împietruite cu piatra sparta artificiala tip lidonit; -se vor realiza santuri cu sectiune trapezoidala, pereate cu beton monolit turnat în câmpuri, pe lungimea de 204 m, pe ambele parti ale drumului. -in continuarea santurilor pereate se vor realiza santuri cu sectiune trapezoidala, din pamant, pe lungimea de 560 m, pe ambele parti ale drumului. -parcare auto pe latura nordica a parcului din satul Vasile Alecsandri, cu suprafata de cca. 320 mp si cu sistemul rutier identic cu cel al drumului. Valoarea estimata este de 884.827 lei fara TVA/201.280 euro fara TVA, din care: Cheltuieli diverse si neprevazute, reprezentand 5% din valoarea lucrarilor: 37.738 lei fara TVA/8.584 euro fara TVA. Curs bnr 1 euro = 4,3960 lei din data de 15.04.2013.

