

2/2020 - Lucrari de renovare la cladirile apartinand Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare

I.D.: 51599296

Documente participare:

- FisaDate_DF1100349.pdf
- Caiet de sarcini Lot 2.pdf
- ANEXA GDPR.docx
- Caiet de sarcini Lot 3 Buzau.pdf
- Caiet de sarcini Lot 1 Bacau.pdf
- MODEL CONTRACT.doc
- Formulare Lucrari renovare.doc
- DUAE_CERERE_92329.xml
- Completare clarificari raspuns consolidat.pdf
- Raspuns consolidat clarificari - Lot1 Lot 2 Lot 3.pdf

Data publicarii	16.11.20	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	02.12.20	Pretul estimativ:	228.335,46 RON - 228.335,46 RON

Descriere: 2/2020 - Lucrari de renovare la cladirile apartinand Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare Lot 1 Refacerea acoperisului la sediul Filialei Teritoriale Bacau: - Demontat elemente de acoperis invelitori din tigla profilata, solzi, olane; - Demontarea jgheaburilor, burlanelor; - Șarpanta acoperișului din lemn de rășinoase; - Montat învelitoare din tigla profilata și coame; - Jgheaburi din tablă zincată de 0,5mm; - Burlane din tablă zincată de 0,5 mm grosime..., la clădiri existente; - Transport rutier al materialelor 5 km. Lot 2 Lucrari de reparatii si refacere acoperis a imobilului situat in B-dul 1 mai nr. 24 , comuna Berceni, judetul Ifov: Se vor executa urmatoarele lucrari de reparatii: a. Desfacerea hidroizolatiei existente - 160,25 mp; b. Reparatii locale ale stratului suport - 40,05 mp; c. Revizie sorturi din tabla, burlane, jgheaburi - 85 ml; d. Amorsarea suprafetelor - 160,25 mp; e. Montarea stratului de difuziune si a barierei de vapori - 160,25 mp; f. Montarea termoizolatiei de 10 cm - 160,25 mp; g. Sapa de panta (5-7cm) - 160,25 mp; h. Amorsarea suprafetelor - 160,25 mp; i. Hidroizolatii (2 strat membrana) ultimul cu Ardezie - 160.25 mp; j. Mansoane pentru suportii ancoraj antena - 4 buc; k. Confectionat chepeng din teava rectangulara si tabla aluminiu 1,2x0,7 - 1 buc; l. Schela metalica exterior - 35 mp; m. Transport materiale - Truck; n. Protejarea suprafetelor invecinate - 50 mp; o. Evacuarea deseurilor prin purtare directa - ans; p. Transport auto molozului rezultat din demolari - ans; Conform cerintelor caietului de sarcini Lot 3 Lucrari de reparatii la acoperisul Cantonului Monteoru din amenajarea Niscov Sarata Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Buzau : -Inlocuire elemente de sarpanta - capriori Reparatii cu elem de sarpanta deteriorata [prin dublarea capriorului -Refacere astereala din scandura rasionoase -Invelitoare in tabla