

---

## Reabilitare interior corp cladire centrala termica

I.D.: 60389030

---

Data  
publicarii 27.08.21

Coduri CPV 45453000-7

---

Pretul  
estimativ: 68.596,70 RON - 68.596,70 RON

---

Descriere: Executie lucrari de reparatii curente si igienizari spatii interioare corp E, cuprinzand urmatoarele operatiuni: demolare perapeti nonrezistenta zidarie caramida, montare si demontare schela metalica tubulara pt lucrari de finisare la tavane, desfacere tencuieli afectate(177mp) si refacerea acestora, demontare tamplarie metalica si inlocuire cu tamplarie PVC cu geam termopan(22,97mp), aplicare finisaje pe baza de ciment in strat de 3-10mm la pereti si stalpi(377,00mp), zidarie BCA, strat suport pentru pardoseli, realizare grup sanitar complet echipat pentru personal deservire, vopsitorii cu vopsea lavabila pe baza de acetat de polivinil pt interior(577,00mp). In cadrul lucrarilor se va avea in vedere curatarea suprafetelor vechi, urmata de o verificare a aderenței stratului de tencuiala la stratul suport , refacerea zonelor degradate, finisaje, preluarea si inlaturarea molozului, curatarea si protejarea higroscopica a suprafetelor existente

---