

LUCRĂRI DE EXECUȚIE INSTALAȚII CURENȚI SLABI - PAVILION VIZITĂ

I.D.: 96100832

Documente participare:

- Documentatie tehnica Curenti slabi.rar
- FisaDate_DF1212259.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare Lucrari.docx
- Instructiuni catre ofertanti.pdf
- Proiect de contract.pdf
- Liste cantitati.rar
- DUAE_CERERE_272320.xml

Data publicarii	19.04.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.05.24	Pretul estimativ:	772.181,30 RON - 772.181,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate caietele de sarcini, memoriul tehnic, piesele scrise și piesele desenate menționate în borderou, ce includ cel puțin următoarele, dar fără a se limita la: execuția lucrărilor de curenți slabi prinse în proiect, respectiv instalații de control acces, instalații de supraveghere cu camere video, instalații de telefonie. execuția lucrărilor de mufare, branșare, săpături, pozare, conectare a echipamentelor și a conductorilor necesari instalațiilor de curenți slabi. Materialele, echipamentele și dotările puse în operă trebuie să fie compatibile cu sistemul actual și cu serverul existent (Rosslare IP). Exemplu: centrala de control acces. Capacitatea de stocare a NVR să fie de minimum 30 zile. Sistemul de supraveghere video să cuprindă camere de tip IP. realizarea unui grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor; achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare necesare pentru execuția lucrărilor; orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente (E.On, Delgaz, Telekom, Primarie etc) pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; trasarea lucrărilor pe teren pe baza datelor de pe planul de situație; orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include, dar nu se limitează la: a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); b. Planul calității pentru execuție; c. Planul de control al calității; d. Certificările și/sau rezultatele testelor materialelor. documentarea informațiilor necesare pentru cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare După finalizarea lucrărilor contractate suprafețele pe care / în care au fost montate conductor sau au fost montate echipamente vor fi aduse la starea inițială. Reparațiile cu mortar, glet, zugrăveli vor cădea în sarcina contractantului. Exemplu: canalele prin care vor fi dispuse tuburile vor fi acoperite cu mortar și apoi finisate, refacerea finisajelor cu glet și vopsea lavabilă în cazul în care perețele devine murdar sau patat.

