

CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AFERENTE PROIECTULUI "CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR UMAN SAT. DRAGALINA, COMUNA CRISTINEȘTI, JUDEȚUL BOTOSANI

I.D.: 30502127

Documente participare:

- 7-SCN1014856.zip

Data publicarii	03.09.18	Coduri CPV	45215100-8
Termenul limita pentru depunere:	20.09.18	Pretul estimativ:	491.806,00 RON

Descriere: PROIECTARE si EXECUTIE LUCRARI pentru obiectivul de investitie „ CONSTRUIRE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN, SAT DRAGALINA, COMUNA CRISTINEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”. PROIECTARE:- Proiectare tehnica pentru construcția de lucrări publice; - Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/ autorizatiilor/ acordurilor; - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de realizare a contractului; LUCRARI: Investiția ce face obiectul prezentei documentații este cu profil medical și propune realizarea unui dypsensar uman. Construcția are regimul de înalțime parter. - Caracteristicile construcției : - Aria construită propusă $A_c = 181,00$ mp - Aria desfășurată construită propusă $A_{dc} = 181,00$ mp - Aria utilă propusă $A_u = 152,00$ mp - Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) $P.O.T. = ST / SC \times 100$ P.O.T. = 14,77 % Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) - $CUT = SD / ST$ CUT = 0,15 - Înălțime maximă la cornișă pentru construcția propusă $H = 3.25$ m - Înălțime maximă la coamă pentru construcția propusă $H = 5.70$ m - CATEGORIA "C" NORMALĂ DE IMPORTANTA - CLASA "III" DE IMPORTANTA, $\gamma_e=1,0$ - Zona seismica : $a_g=0,20g$, $T_c=0,7s$ - Zona climatica III, $t_e=-18oC$; - Zona fct. de incarcarea din vant : $q_b=0,7$ kPa; - Zona fct. de incarcarea din zapada : $S_K=2,5$ KN/M2 - Gradul II de rezistență la foc. Funcțiunile construcției propuse vor fi următoarele: Nr.crt. Funcțiune Suprafața (mp) 1. HOL PRIMIRE 41.50 2. CABINET MEDICINA GENERALA 16.15 3. SALA TRATAMENTE 16.15 4. CABINET STOMATOLOGIC 16.15 5. GRUP SANITAR PUBLIC 4.30 6. G .S. PERSOANE DIZABILITATI 4.25 7. CAMERA DESEURI INFECTIOASE 3.20 8. MATERIALE CURATENIE 3.10 9. VESTIAR PERSONAL 8.55 10. GRUP SANITAR PERSONAL 5.55 11. SPATIU STERILIZARE 21.60 12. CENTRALA TERMICA 11.50 13. TERASA ACCES PRINCIPAL 21.15 14. TERASA ACCES SECUNDAR 15.10 SUPRAFATA UTILA 152.00 mp ÎNĂLȚIME DE NIVEL: H liber= 2.80 m SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ SISTEM CONSTRUCTIV ÎNCHIDERI EXTERIOARE ȘI COMPARTIMENTĂRILE INTERIOARE FINISAJE INTERIOARE Pardoseli: Tavane: Pereți: FINISAJE EXTERIOARE ACOPERIȘUL ȘI ÎNVELITOAREA ALTE SOLUȚII CONSTRUCTIVE SPECIFICE PROIECTULUI MĂSURILE DE PROTECȚIE CIVILĂ AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTUCȚIEI Infrastructura conform SF Suprastructura conform SF Instalatii electrice conform SF Instalatii sanitare conform SF Instalatii termice conform SF DURATA CONTRACTULUI = 24 luni : Valoare estimata fara tva a contractului este de 491.806,05 lei