

Proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva” cod SMIS 116981

I.D.: 36376459

Documente participare:

- 7-SCN1045061.zip

Data publicarii	05.06.19	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	27.06.19	Pretul estimativ:	451.007,93 RON - 451.007,93 RON

Descriere: Avand in vedere obiectul contractului - Proiectarea si executia lucrarilor necesare implementarii proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str.Titu Maiorescu din municipiul Deva”, cod SMIS 116981; acesta consta in reabilitarea unui bloc de locuințe, situat pe strada Titu Maiorescu din municipiul Deva și este în proprietatea persoanelor fizice și juridice. Acesta a fost proiectat în anul 1970 și construit în 1973, are un regim de înălțime de tip D+P+4E și este compus dintr-o singură scară cu un total de 15 apartamente, 4 garaje, 15 boxe, 1 spălătorie, 1 uscătorie și un spațiu aparținând unei societăți comerciale. Astfel: Proiectarea: va cuprinde elaborarea documentațiilor tehnico-economice in faza DTAC +DToe, DTAD, documentatii pentru acorduri, avize si autorizatii de de construire, PT+ Detalii de executie, verificare proiect , asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de implementare a proiectului, de la data inceperii lucrarilor de executie pana la receptia finala. Executia lucrarilor: se vor executa Conform recomandărilor din expertiza tehnică și din auditul energetic, anexate la prezentul caiet de sarcini; se vor realiza o serie de lucrări de bază, lucrări care se impun pentru ca obiectivul de investiții să îndeplinească cerințele de calitate și legislația în vigoare. Lucrările de bază și cele rezultate ca necesare de efectuat în urma lucrărilor de bază, descrise în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), anexată la caietul de sarcini, sunt: 1. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 2. Lucrări de bază: Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale(Lucrările de reabilitare termică a anvelopei, izolarea termică a fațadei - parte vitrată, izolarea termică a fațadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, închiderea logiilor, inclusiv izolarea termică a parapetilor, izolarea termică a planșeului peste demisol, Alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor componente...), Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentelor 3. Organizare de șantier La executarea lucrărilor se vor utiliza doar metode și tehnologii conforme normelor, normativelor și standardelor în vigoare, sau agrementate de către producătorii de materiale sau produse, în stricta conformitate cu prevederile proiectului tehnic (memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini etc). Se va avea în vedere cuprinderea la proiectare și execuție a devierii instalației de gaz pozată pe fațada blocului de locuințe. Numarul de zile pana la care operatorii economici pot adresa intrebari/clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile . Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.