

Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul Bucuresti 1 si B-dul Bucuresti 2 (proiectare+executie)

I.D.: 38395460

Data publicarii 12.09.19

Coduri CPV 45221243-7

Pretul estimativ: 5.453.942,05 RON - 5.453.942,05 RON

Descriere: Se achizitioneaza, conform Caietului de sarcini, urmatoarele servicii de proiectare si asistenta tehnica, precum si lucrari de executie pentru consolidarea pasajelor existente: - servicii de proiectare (fazele DTAC, PT+DE, studiu geotehnic), verificare si asistenta tehnica; - lucrari de executie pentru consolidarea pasajelor existente, si anume: a) Principalele lucrari la exteriorul pasajelor: -Desfacerea straturilor caii de deasupra pasajului (de pe bulevard) pana la structura de rezistenta-suprastructura si desfacerea umpluturii din spatele culeielor"; -Desfacerea protectiei hidroizolatiei si a hidroizolatiei pana la betonul de panta- daca acesta exista; -Realizarea unei placi de suprabetonare (daca acesta nu exista) in conlucrare cu grinzile prefabricate si cele monolite si noii pereti de la nivelul culeilor; - Realizare unei hidroizolatii din matreiale moderne, performante si o protectie a hidroizolatiei; -Refacerea caii pe pasaj functie de configuratia bulevardului (carosabil, trotuare,spatii verzi); -Drenurile din spatele culeilor vor fi desfacute pana la nivelul culeielor; -Buceardarea culeielor pana la betonul sanatos. b) Lucrari la interiorul pasajelor: -Evacuarea apei din pasaj si indepartarea gunoaielor si a produselor petroliere; -Dezafectarea placilor de pe pereti pana la nivelul fetelor din beton, dezafectarea instalatiei electrice de iluminat, dezafectarea tencuielilor degradate si buceardarea suprafetei elevatiei si curatarea/inlocuirea armaturilor metalice; -Consolidarea peretilor; -Refacerea caii in pasaj; - Refacerea/reabilitarea/refacerea sistemului de colectare si evacuare a apelor din pasaj - Placarea fetelor vazute la interiorul pasajului; -Realizarea unui nou sistem de iluminat si monitorizare video; -Refacerea scarilor de acces si asigurarea accesibilitatii in pasaj a persoanelor cu dizabilitati; -Realizarea unui acoperis pe scarile de acces in pasaj si montarea de usi acces. Val.estim.fara TVA a lucrarilor (incl.proiectare): 5.453.942,05 Lei.