
ASFALTARE ULITA LAZ IN COMUNA ALBESTII DE MUSCEL

I.D.: 44000509

Data publicarii	17.09.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 217.551,00 RON - 217.551,00 RON

Descriere: Se vor executa lucrari de asfaltare drumuri pe lungime de 0.460 km.Sistemul rutier va fi format din: -7 cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1/20007/AC:2008; BAPC16 conform AND605; -15 cm strat din piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1; -Scarificare și reprofilare pietruire existentă și completare cu min. 15 cmstrat din balast conform SR EN 13242+A1 și STAS 6400/84 -Scurgerea apelor se va realiza prin pantele părții carosabile-șanțuri și rigole betonate -Latimea partii carosabile va fi de maxim 3 m incadrata cu acostamente de maxim 0.25 m pe ambele părți - acostamente consolidate cu același sistem rutier ca și partea carosabilă; Pe sectorul cuprins între km 0+070 și km 0+120 stânga se va executa un zid de sprijin din beton monolit pentru asigurarea taluzului degradat de pe această zonă. Elevația zidului va fi de 1.00 sau 1.50m, în funcție de înălțimea malului de pământ.
