

" Lucrări de întreținere și reparații linii CF (preț inclus materiale, manoperă și utilaje): Linia 507 Bacău-Bicaz, interval de stație Bacău-Gârleni km 1+990-km 2+360"

I.D.: 66919050

Documente participare:

- Caiet de sarcini Bacau Garleni.pdf
- Model contract interval de statie Bacau Garleni.pdf
- Modele formulare Bacau Garleni.docx
- Anexa CS Antemasuratoareliste de cantitati.pdf
- FisaDate_DF1139926.pdf
- DUAE_CERERE_162968.xml

Data publicarii	09.03.22	Coduri CPV	45234116-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.04.22	Pretul estimativ:	392.296,64 RON - 392.296,64 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul prezentului contract il reprezinta achizitia lucrarilor ce se vor executa pe linia 507 Bacău - Bicaz, interval de stație Bacău - Gârleni, km. 1+990 - km. 2+360. Traseul liniei CF este în curbă cu raze de 1000/515 m, aspect care conduce la accentuarea fenomenului de degradare a traverselor de beton precum și a prinderii șină -placă metalică- traversă, astfel încât starea actuală a căii este la limita instrucțională privind condițiile de siguranța circulației prevăzute în reglementările specifice CF în vigoare. Totodată materialul mărunț de cale din alcătuirea suprastructurii căii înregistrează o uzură foarte ridicată iar prisma de piatra sparta este colmatata. În vederea asigurării condițiilor de siguranța circulației feroviare este necesar executarea în regim de urgență a lucrărilor de înlocuire a traverselor de beton cu traverse de beton placate cu prindere elastică inclusă, ciuruirea prisme de piatra sparta. Lucrarile necesare vor fi efectuate doar de catre personalul calificat din cadrul societatilor specializate, autorizate și agrementate AFER in acest scop. Pe zona km. 1+990 - km. 2+360, suprastructura liniei CF este tip 49 traverse de beton, prindere indirectă „K”, linie neelectrificata. Elementele geometrice ale curbei sunt următoarele: - Curba km. 1+990 - km. 2+140: R = 1000 m, Lr1 = 60 m, Lr2 = 60 m, Lcc = 30 m, S = 0 mm, H = 50 mm. - Curba km. 2+150 - km. 2+360: R = 515 m, Lr1 = 75 m, Lr2 = 80 m, Lcc = 55 m, S = 0 mm, H = 125 mm Lucrarile care fac obiectul contractului se efectuează în conformitate cu Instrucția de întreținere a liniilor ferate nr. 300 și se executa în scopul remedierii unor deformații aflate la limita toleranțelor, precum și pentru prevenirea unor deranjamente locale. Lucrarile prevăzute a se efectua nu se supun autorizării conform prevederilor din Legea nr. 50/1991 actualizată - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Nota: Numar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (entitatea contractanta raspunde clarificarilor intr-o singura zi). Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.
