

## „Lucrari de reparatii”

I.D.: 17580849

---

Data publicarii	08.02.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.02.17	Pretul estimativ:	4.790,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: lucrari de rep la imobil situat in Aleea Baraj lezer,nr.8,sect 3, se demonteaza usa ce protejeaza incaperea tabl electric si cea de la centrala pentru detectare si semnalizare a incendiilor cu recup materiale si se vor monta usi rezistente la foc 60 si 90 min, astfel:Usa acces la incaperea tabl. electric gen. trebuie sa fie rezistenta la foc 90 min conform prev. art.7.22.2 din Norm I7 din 2011, dim. usa 2,05x0,85m,Usa acces la incaperea centralei pentru detectie si semnalizare a incendiilor trebuie sa fie rezistenta la foc 60 min,conform prev. art.3.9.2.6 din Norm P118/3,dim. usa 2,05 x 1,0m.Se vor repara glafurile in jurul tocurilor,se vor gletui si se vor zugravi cu vopsea lavabila.Se executa lucrari de compartimentare cu gips carton pe structura metalica de 100 mm, cu placare dubla pe ambele fete ale peretelui,inclusiv vata minerala intre montanti.Se va monta usa din lemn de dim. 2.05 x 1.0 (usa recuperata).Se vor executa lucrari de gletuire si zuvravire a peretilor din gips-carton.Usile trebuie sa aiba certificate de conformitate din care sa rezulte ca indeplinesc cerintele pentru rezistenta la foc.Garantia usilor este de 36 luni. Gletul de ipsos-va fi prevazut ca strat suport pentru realizarea finisajelor de calitate superioara. Tipul de glet - euroglet.Stratul de glet se va executa prin intinderea si netezirea pastei cu otelul de glet, pe suprafete de maxim 1 m pentru a se putea realiza netezirea inainte de intarirea pastei. Suprafata obtinuta trebuie sa fie perfect neteda la pipait, eventualele asperitati vor fi curatate si netezite cu hartie fina sticlata. Zugravelile lavabile interioare-se vor aplica pe glet de ipsos sau placi de gips carton. Se slefuieste suprafata de zugravit cu hartie sticlata si se executa mici reparatii prin umplerea gaurilor sau zgarieturilor cu ipsos.Se slefuieste din nou suprafata si apoi se aplica un strat de grund pentru amorsarea suprafetei, uniform pe intreaga suprafata. Se aplica primul strat de vinarom si apoi succesiv, cu pauza pentru uscare, stratul 2 si 3.In zonele in care se constata ca stratul de zugraveala nu a acoperit suficient, se poate aplica inca un strat suplimentar de vinarom . Pereti interiori despartitori :Structura metalic? necesar? mont?rii panourilor de gips carton se face din profile cu sectiunea U si profile de leg?tur? cu pardoseala, tavanul sau alti pereti care se fixeaz? cu stift rotativ sau dibluri metalice.Montantii verticali se ordoneaz? la interax de 60 cm. Se face mai intii structura metalic? din profile. Panourile se fixeaz? cu surub autofiletant asezat la interax de 25 cm.Dup? montarea primei fete a peretelui, în spatiul liber din perete se monteaz? izolatie fonic? cu fibre minerale in role sau placi.La îmbinarea panourilor se monteaz? o band? de etansare în dou? straturi care va acoperi perfect îmbinarea dintre panouri, imperfectiunile se elimina.Pe panourile gips carton cu rosturile prelucrate se aplic? un grund, dup? uscarea se zugr?veste cu vopsea lavabila.