

Proiectare și execuție pentru obiectivele de investiție - Infiintare corp B Scoala gimnaziala "Ion Heliade Radulescu", Infiintare Centru Multifunctional Cultural, Infiintare facilitate recreationala de mici dimensiuni - Loc de joaca pentru copii, Imbunatatirea spatiilor publice urbane - infrastructura stradala în Municipiul Urziceni

I.D.: 55075660

Data publicarii	15.03.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.987.553,19 RON - 1.987.553,19 RON 9.709.910,15 RON - 9.709.910,15 RON 5.649.599,87 RON - 5.649.599,87 RON
-------------------	---

Descriere: 2. Proiectare și execuție pentru obiectul de investiție Înființare corp B Școală gimnazială "Ion Heliade Rădulescu" din cadrul proiectului "DEZVOLTARE DURABILA SI CRESTEREA CALITATII VIETII IN MUNICIPIUL URZICENI PRIN ABORDAREA INTEGRATA A MASURILOR DE REGENERARE URBANA", Înființare corp B Școală gimnazială "Ion Heliade Rădulescu" În acest moment școala Gimnaziala "Ion Heliade Radulescu", functioneaza in 2 corpuri de cladire, unul construit in 1961 si unul construit in 1973 si un corp de legatura intre cladiri, edificat in 1973. Aceste 2 corpuri de cladire nu sunt suficiente pentru buna desfasurare a procesului educational fiind mai multi elevi decat spatiile prevazute, si nu mai corespund cerintelor de calitate si contort specific procesului de invatamant. De aceea este necesara extinderea formei actuale de organizare prin relocarea claselor I-VIII impreuna cu spatiile aferente intr-un corp nou de cladire. Necesarul de locuri pentru ciclul primar si gimnazial este de 335 copii avand in vedere diferenta dintre numarul elevilor inscrisi in ciclul primar si gimnazial in anul scolar 2017-2018 (846 elevi) si numarul de locuri existent la momentul actual (511 locuri) Valoarea serviciilor de proiectare pentru -Înființare corp B Școală gimnazială "Ion Heliade Rădulescu" - 144.966,44 lei Valoarea serviciilor de asistență tehnică din parte proiectantului (inclusiv faze determinate, PV la terminarea lucrărilor și PV de recepție finală) pentru: -Înființare corp B Școală gimnazială "Ion Heliade Rădulescu" - 28.993,29 lei Valoare lucrări pentru: -Înființare corp B Școală gimnazială "Ion Heliade Rădulescu" - 5.475.640,14 lei Valoare totală LOT 2 - 5.649.599,87 lei Durata serviciilor de proiectare este de: -Înființare corp B Școală gimnazială "Ion Heliade Rădulescu" - 6 luni Durata execuției lucrărilor este de: 1. Proiectare și execuție pentru Obiectivele de investiție "INFIINTARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL CULTURAL PRIN CONSTRUCTIA UNEI CLADIRI NOI" și "INFIINTARE FACILITATE RECREATIONALA DE MICI DIMENSIUNI - LOC DE JOACA PENTRU COPII" din cadrul proiectului "DEZVOLTARE DURABILA SI CRESTEREA CALITATII VIETII ", "DEZVOLTARE DURABILA SI CRESTEREA CALITATII VIETII IN MUNICIPIUL URZICENI PRIN ABORDAREA INTEGRATA A MASURILOR DE REGENERARE URBANA" "INFIINTARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL CULTURAL PRIN CONSTRUCTIA UNEI CLADIRI NOI" și "INFIINTARE FACILITATE RECREATIONALA DE MICI DIMENSIUNI - LOC DE JOACA PENTRU COPII" În cadrul programului se înființează un Centru multifunctional cultural (clădire nouă) și se crează în imediata apropiere a acestuia un spațiu recreational de mici dimensiuni - un loc de joacă. Valoarea serviciilor de proiectare pentru -Centru multifuncțional cultural - 161.023,39 lei -Facilitate recreațională de mici dimensiuni - 7.938,86 lei Valoarea serviciilor de asistență tehnică din parte proiectantului (inclusiv faze determinate, PV la terminarea lucrărilor și PV de recepție finală) pentru: -Centru multifuncțional cultural - 38.338,90 lei -Facilitate recreațională de mici dimensiuni - 1.890,20 lei Valoare lucrări pentru: -Centru multifuncțional cultural - 8.536.612,75 lei -Facilitate recreațională de mici dimensiuni - 964.106,05 lei Valoare totală pentru: -Centru multifuncțional cultural - 8.735.975,04 lei -Facilitate recreațională de mici dimensiuni - 973.935,11 lei Valoare totală LOT 1 - 9.709.910,15 lei Durata serviciilor de proiectare este de: -Centru multifuncțional cultural - 6 luni -Facilitate recreațională de mici dimensiuni - 6 luni Durata execuției lucrărilor este de: -Centru multifuncțional cultural - 12 luni -Facilitate recreațională de mici dimensiuni - 12 luni. 3.

Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiție "ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE - INFRASTRUCTURA STRADALĂ" din cadrul proiectului "DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI CRESTEREA CALITĂȚII VIETII ÎN MUNICIPIUL URZICENI PRIN ABORDAREA INTEGRATĂ A MASURILOR DE REGENERARE URBANĂ", ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE - INFRASTRUCTURA STRADALĂ Pentru reabilitarea infrastructurii stradale soluția propusă prin DALI este Sistem rutier suplă - frezare strat asfaltic cu grosimea de minim 4 cm; - reparații ale stratului suport acolo unde va fi necesar; - asternerea unui strat de geocompozit pentru armarea straturilor asfaltice și întârzierea transmiterii fisurilor; - asternere minim 4 cm strat uzura tip BA 16 rul 50/70 conform AND 605/2016 -S R EN 13108-1; Pentru reparațiile locale ale zonelor cu defecțiuni ale complexului rutier-tasări se recomandă următoarea structură: - 4 cm strat uzura tip BA 16 rul 50/70 conform AND 605/2016 - SR EN 13108-1 - 5 cm strat de legătură din BAD22.4 leg 50/70 conform AND 605/2016 - SR EN 13108-1 - 20cm strat de bază din piatră spartă - 30cm strat de fundație din balast Având în vedere faptul că pe strada Constructorilor se intenționează realizarea unui sistem de iluminat nou, cu amplasarea în subteran a cablurilor în zona trotuarelor, se recomandă refacerea integrală a trotuarelor după intervenție, precum și înlocuirea bordurilor de încadrare a părții carosabile. Pe strada Teilor, (tronson între intersecția cu str. Constructorilor și str. A.I. Cuza) se recomandă, odată cu refacerea covorului asfaltic și înlocuirea bordurilor, refacerea integrală a trotuarelor. Se recomandă refacerea trotuarelor cu îmbracaminte asfaltică, astfel: - 4cm strat de uzura din BA8 rul 50/70 conform AND 605/2016 - 10cm strat din beton C16/20 - 10cm strat din balast. Pe strada Teilor (tronson între intersecția cu str. A.I. Cuza și intersecția cu Str. Stadionului) se recomandă lucrări de refacere și completare a semnalizării rutiere orizontale și verticale. Pentru Strada Alexandru Ioan Cuza, se recomandă realizarea unor piste de bicicliști cu lățimea de 1.00m, amplasate bilateral, între spațiu verde și trotuar. Pentru pistele de bicicliști se recomandă următoarea alcatuire: - 4cm strat de uzura din BA8 rul 50/70 conform AND 605/2016 - 10cm strat din beton C16/20 - 10cm strat din balast. Având în vedere că amplasarea pistelor se va realiza, parțial, în zona trotuarelor existente, se recomandă refacerea trotuarelor cu o structură cu pavele, astfel: - 6cm pavele prefabricate din beton - 4cm mortar de poziționare - 10cm strat din beton C16/20 - 10cm strat din balast. Valoarea serviciilor de proiectare pentru - Îmbunătățirea spațiilor publice urbane - infrastructura stradală - 33.789,46 lei Valoarea serviciilor de asistență tehnică din parte proiectantului (inclusiv faze determinate, PV la terminarea lucrărilor și PV de recepție finală) pentru: - Îmbunătățirea spațiilor publice urbane - infrastructura stradală - 9.692,86 lei Valoarea lucrărilor pentru: - Îmbunătățirea spațiilor publice urbane - infrastructura stradală - 1.944.070,87 lei Valoarea totală LOT 3 - 1.987.553,19 lei Durata serviciilor de proiectare este de: - Îmbunătățirea spațiilor publice urbane - infrastructura stradală - 4 luni Durata execuției lucrărilor este de: - Îmbunătățirea spațiilor publice urbane - infrastructura stradală - 20 luni.
