

Reabilitare etaj 4 la cladire didactica, str. Observatorului nr. 2, Cluj-Napoca

I.D.: 55980351

Documente participare:

- Formulare.docx
- Caiet de sarcini.doc
- Contract exec lucrari-proiect.docx
- FisaDate_DF1110553.pdf
- DUAE_CERERE_114741.xml
- Raspuns consolidat la sol.de clarif..pdf

Data publicarii	13.04.21	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.05.21	Pretul estimativ:	1.571.302,53 RON - 1.571.302,53 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Destinatia spatiilor la etajul 4-Laboratoare pentru Facultățile: Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Cladirea echipata cu instalatii de incalzire, cu calorifere de otel racordate la CT, apa rece, instalatii electr. de iluminat si forta, inst.de detectie si alarmare incendiu, va fi reamenajata pentru a creea conditii optime pentru desfasurarea procesului de invatamant. Astfel, panourile de perete transversal din glaswand metalic se vor inlocui cu pereti de gipscarton dublu placati cu rigips RF 60', pe structra metalica, cu izolare fonica de vata minerala bazaltica de 100mm.Tavanele se vor executa de tip casetat. Pardoselile se vor finisa cu tarchet conductiv prevazut cu retea,antistatica, legata la priza de pamantare, iar peretii se vor zugravi cu zugraveli lavabile.Incaperile se vor dota cu jaluzele vertical tip rulou cu material tip blakaut, fara ghidaj metallic, cu sistem de prindere la partea inferioara. Se va redimensiona si inlocui intreaga inst. electrica de forta cu prize de 220V si cu echilibrarea fazelor de curent. Se va monta tablou de nivel nou, cu aparataje de forta instalatie noua de prize cu prize triple in fiecare laborator, un tablou de distributie nou pentru fiecare laborator, iar canalul de cabluri din pardoseala se va abandona.Se va executa inst. noua de iluminat, cu corpuri de iluminat cu LED. Instalatia de detectie si alarmare in caz de incendiu de pe nivel, se va redimensiona avand in vedere executia noilor tavane. Inst.de date voce de la etajul se va inlocui cu una noua. Pe timpul exec. lucrarilor nu poate fi intrerupta activitatea Nodului de Comunicatii, si este obligatorie protejarea cablarii structurate de date si voce existent. Fiecare laborator se va dota cu videoproiectoare, ecran de proiectie electric si table magnetice pentru creta si marker cu rama din aluminiu. Se va inlocui mobilierul cu unul nou.
