

Lucrari de instalatii electrice modificare bransament trifazic existent, realizare LES 0,4 IP

I.D.: 56252976

Data publicarii	21.04.21	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 26.554,60 RON - 26.554,60 RON

Descriere: Lucrari de instalatii electrice modificare bransament trifazic existent, realizare LES 0,4 IP
Realizare bransament trifazic subteran montare BMPT-d 32 A, montare firida de retea tip E2-4 din PAFS ip 54, demontare stalp existent tip SE4, realizare fundatie burata pt. stalp tip SE4, refacere coloane, montare stalpi metalici h= 5 ml si montare AIL tip LED 29 W - 4 buc Corp de iluminat Voltana 0 - 29 W - compact si versatil; - maximizarea economica la energie si intretinere; - lentile integrate, pentru distributia luminoasa performata; - ThermiX, pentru performanta pe termen lung; - functioneaza la temperaturi de la - 20 C si pana la 50 C; - Functioneaza la voltaj intre: 198 - 264 V; - Usor de instalat; - Protectie la supratensiuni de 10 kV (optional); - nivel de etanseitate: IP65; - Clasa electrica: Clasa IEU; - Rezistenta aerodinamica (CxS) - 0,033 mp; Conform normelor IEC-EN60598 si IEC-EN 2262 Carcasa este fabricata din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic; Difuzor din policarbonat rezistent la raze UV; - caraj L = 1 ml din teava zincata la cald; - garantie corp de iluminat Voltana 0 - 29 W este de 5 ani; - cleme CDD - 15II - coliere din platbanda zincata;
