

Anulata - „MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GRUIA JUDETUL MEHEDINTI”

I.D.: 24172393

Data publicarii 08.11.17 Coduri CPV 45233120-6

Termenul limita pentru depunere: 24.11.17

Descriere: Contractul presupune executia de lucrari pentru modernizarea drumurilor de interes local in Comuna Gruia judetul Mehedinti - drumuri satesti aflate in intravilanul comunei : DS 49, DS 49/1, DS 722, DS 878, DS 702/1, DS 16, DS 470, DS 573 . Caracteristicile drumurilor supuse modernizarii:-DS 49 - lungime de 2.101ml ; parte carosabila -5.50ml;-DS 46/1 - lungime de 0.185ml; parte carosabila -5.50ml;-DS 722 - lungime de 0.259ml; parte carosabila -4.00ml; - DS 878 - lungime de 0.046ml; parte carosabila -4.00ml;-DS 702/1 - lungime de 0.307ml; parte carosabila -5.50ml;-DS 16 - lungime de 0.850ml; parte carosabila -4.00ml;-DS 470 - lungime de 0.599ml; parte carosabila -5.50ml;-DS 573 - lungime de 0.390ml; parte carosabila -4.00ml; Lucrarile propuse pentru modernizarea structurii rutiere pe cele 8 drumuri din comuna Gruia judetul Mehedinti sunt urmatoarele:Amenajare organizare de santier;Curatirea si inlaturarea stratului de noroi de pe carosabil, executata mecanizat cu autogreder;Scarificarea mecanica a stratului de ballast existent si completare cu ballast pentru atingerea grosimii proiectata;Reprofilarea mecanica a platformelor drumurilor;Lucraii de terasamente (sapat-uri-umpluturi) prin compensare in teren prin aducerea la cote a infrastructurii drumurilor cu ajutorul buldozerelor si manual;Demolarea podetelor existente;Lucrari de nivelare si compactare pentru refacerea parametrilor de tasare cu ajutorul compactoarelor mecanice;Montarea podetelor tubulare de descarcare transversal drumurilor Q600 si Q800;Realizarea fundatiei de ballast (nou+existent) avand dupa compactare grosimea de 30 cm;Asternerea stratului de baza din piatra sparta in grosime de 20cm dupa compactare;Executia stratului de legatura din binder de criblura BAD20 (EB20Leg50/70) in grosime de 6cm;Executia stratului de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 (EBRu150/70) in grosime de 4cm;Executia acostamentelor din ballast 20cm asternut pe umplutura de pamant ;Executia rigolelor de pamant, din beton de ciment si carosabile;Montarea podetelor tubular la drumuri laterale Q600;Executia podetelor de acces la proprietati din teava metalica Q300;Executia lucrarilor la drumuri laterale pe 10m cu aceeasi structura ca a drumurilor proiectate;Aplicarea marcajelor rutiere longitudinale si transversal;Monatre indicatoare rutiere; Desfiinatre organizare de santier si curatenia la terminarea lucrarilor. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica este de 4.139.291,12 lei fara TVA conform devizului general al investitiei, suma impartita in capitolele: ? Cap.1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - suma de 10.353,46 lei fara TVA; ? Cap. 4.Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.1.Constructii si instalatii suma de 4.102.207,49 lei fara TVA ; Cap. 5.1. Organizarea de santier - 5.1.1.Lucrari de constructii suma de 26.730,17 lei fara TVA