

"Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră existentă în Satele Băbana - Strada Principală și Ciobănești - Strada Valea lui Păneață, Comuna Băbana, Județul Argeș"

I.D.: 47967378

Documente participare:

- FisaDate_DF1088862.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Fisa de date semnat.pdf
- Model contract-semnat.pdf
- Modele de formulare-semnat.pdf
- Parti desenate semnat.pdf
- Proiect tehnic semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_75144.xml
- Raspuns clarificari - canalizare semnat.doc

Data publicarii	10.07.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.07.20	Pretul estimativ:	709.687,35 RON - 709.687,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrările solicitate constau în realizarea următoarelor activități: a) Execuția lucrărilor Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, sunt necesare următoarele lucrări: - lucrări de terasamente (desfaceri-refaceri covor asfaltic, desfaceri-refaceri drumuri/trotuare balastate/dalate, săpături, umpluturi, compactări, nivelări); - montaj conducte canalizare din material PVC, Dn250 mm, Dn 200 mm și Dn 160mm; - montaj ramificații și coturi din material plastic. Rețeaua de canalizare are o lungime totală de 560 m, diametru de 250 mm și 200 mm și va fi executată din țevă de PVC, SN4 defalcată pe străzi și lungimi astfel: - DJ703E (Satul băbana - Strada Principală), Dn200 mm, Ltot=38 m, din care 15 subtraversări prin săpătură deschisă, protejate cu conducta de oțel 408*8 mm în lungime totală de 90,5 m; - DJ731B (Satul Ciobănești - Strada Valea lui Paneata), Dn200 mm, Ltot= 422 m, din care 15 subtraversări prin săpătură deschisă protejate cu conducta de oțel 408*8 mm în lungime totală de 90,5 m; - DJ731B (Satul Ciobănești - Strada Valea lui Paneata), Dn250 mm, Ltot= 100 m, din care o subtraversare prin săpătură deschisă protejată cu conducta de oțel 408*8 mm în lungime totală de 9 m; Termenul pentru realizarea activităților din cadrul contractului sunt: • 4 luni execuție lucrări. Valoare estimată = 709.687,35 Lei din care, pe capitole bugetare: 4.1. Construcții și instalații = 692.377,90 lei, fără TVA. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 17.309,45 lei, fără TVA.. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12. Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
