

## **Execuție lucrări și furnizare echipamente tehnologice și funcționale pentru obiectivul: "CONSTRUIRE SI MODERNIZARE GRADINITE IN LOCALITATILE COCIUBA MARE, PETID, CHESA [COCIUBA MARE construcție nouă]"**

I.D.: 47846703

---

Data publicarii	06.07.20	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 776.254,37 RON - 776.254,37 RON

---

Descriere: DESCRIEREA FUNCTIONALA Constructia este structurata functional pe baza cerintelor temei de proiectare. Functiunile vor fi plasate in felul urmat: PARTER: TERASA 8.75 mp, HOL 36.80 mp, GS 9.25 mp, GS EDUCATOARE 2.40 mp, CABINET MEDICAL 4.95 mp, IZOLATOR 4.15 mp, GS 1.00 mp, SALA DE MESE 38.65 mp, SALA DE GRADINITA 25.00 mp, SALA DE GRADINITA 25.00 mp, CENTRALA TERMICA 17.50 mp, TERASA 13.70 mp, BUCATARIE 17.30 mp, OFICIU PORTIONARE MANCARE 4.35 mp, DEPOZITARE 3.40 mp, SPALATORIE SALA DE MESE 3.00 mp, SAS 1.65 mp, VESTIAR 8.50 mp. Amenajare exterioara Exterior in cadrul amenajarii exterioare s-au amplasat obiective de joaca pentru copii reprezentate de carusele, leagane, tobogane si balansoare. Totodata au fost dispuse banci si cosuri de gunoi dealungul aleilor si zonelor pietonale. Pe mejdia terenului s-au realizat plantatii de aliniament constand in arbusti de tuia, bariera de zgomot pentru vecinatati. Imprejmuirea laterala a terenului este din plasa bordurata iar cea la frontul stradal este data de un gard cu soclu din caramida la partea inferioara, iar la partea superioara din scandura de lemn. Finisaje interioare - Finisajul pardoselilor se va realize din placi din gresie ceramica si parchet laminat. Finisajele de suprafata prevazute pentru peretii interiori sunt alcatuite din tencuieli gletuite si zugraveli sau vopseli semilavabile. Peretii incaperilor sanitare se recomanda realizarea de placaje din faianta pe o inaltime de min. 2.10 m. Finisajele de suprafata prevazute pentru peretii exteriori sunt alcatuite din tencuieli decorative de culoare alba RAL 9010 si placare cu caramida aparenta. Finisaje exterioare - Solutiile adoptate pentru finisajele exterioare urmaresc incadrarea in contextul arhitectural al zonei, avand totodata calitati de fiabilitate in timp. Ferestrele si usile cladirii sunt prevazute a fi realizate din tamplarie PVC. Sunt recomandate usi interioare din lemn si ferestre echipate cu geam triplu termoizolant si garnituri de etansare. Finisajele de suprafata prevazute, pentru peretii exteriori sunt alcatuite din tencuieli granulate si vopsea lavabila pentru exterior, precum si caramida aparenta, avand o anvelopa termoizolatoare de minim 10 cm. Acoperisul este de tip sarpanta avand o panta de 30 de grade. Acoperisul este compus din invelitoare din tigla metalica Lindab, folie PVC, astereala, capriori, termoizolatie vata minerala 20 cm peste planseu, placare tavan gips carton. Proiectul vizează realizarea unei investiții privind construirea unei grădinițe cu program prelungit în satul Cociuba Mare, comuna Cociuba Mare. Proiectul prevede realizarea lucrărilor de construcții și instalații, precum și achiziționarea de echipamente tehnice și funcționale și dotări: mobilier, dotări bucătărie, dotări cu echipamente IT și electrocasnice.

---