

"Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de fluide medicale și a rețelelor de energie electrică, inclusiv a sistemelor de supraveghere și control a acestor instalații și a sistemelor de ventilație și climatizare a aerului, precum și a instalațiilor pentru creșterea securității la incendiu, aferente Spitalului Municipal Orșova"

I.D.: 81103237

Documente participare:

- Caiet de sarcini AC formulare.doc
- FisaDate_DF1176971.pdf
- Caiet de sarcini AC formulare.pdf
- 9. Parti desenate -Obiectul 12345.pdf
- Documentatie economica DALI Deviz General - fara preturi.pdf
- 7.Ridicare Topo.pdf
- 2. DALI - Memoriu tehnic general.pdf
- 6.Studiu Geotehnic.pdf
- 4.Referate de verificare 1.pdf
- Documentatie editabila.rar 4
- Documentatie situatia existenta situatia propusaplanse.rar
- DUAЕ_CERERE_219741.xml
- raspuns consolidat la solicitare de clarificari nr.1.pdf

Data 21.04.23 Coduri CPV 45300000-0 45310000-3 45312100-8 45453000-7 71356000-8
publicarii

Termenul 08.05.23 Pretul estimativ: 6.294.154,29 RON - 6.294.154,29 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Obiectul achizitiei: Proiectare si executie lucrari, finantare prin: POIM , Cod SMIS 154263, Valoare proiectare +executie lucrari = 6.294.154,29 lei fara TVA din care: Proiectare PT+DDE, documentatie aviz ISU, actualizarea proiectarii tehnice la data finalizarii lucrarilor AZBILD, caiete de sarcini, certificat de performanta energetica, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei, valoare 306.109,46 Executie lucrari, cheltuieli pentru investitia de baza: 5.988.044,83 lei Pentru conformarea clădirii din punct de vedere al modernizării infrastructurii de fluide medicale și a rețelelor de energie electrică cât și creșterea duratei de viață au fost prevăzute următoarele interventii: A. Refacerea completă a instalațiilor electrice pentru a îndeplini normele spitalicești NP015/1997, normativul de instalații electrice I7/2011 și standardul SR EN 60364-7-710 . B. Realizarea instalațiilor de detecție și alarmare la incendiu, cu acoperirea integrală a spațiilor conform Normativului P118/3 - 2015, din 09.03.2015; C. Refacerea infrastructurii de fluide medicale pentru a îndeplini următoarele norme în vigoare: NP015/1997, SR EN ISO 7396-1:2007, HTM 02-01:2006 , Ordinul 914 : 2006 , ISO 7396, SR EN 13348-2002: D. Se prevăd instalații de ventilare mecanică cu recuperare de căldură, independent pe fiecare salon în parte dispuse în peretele exterior al clădirii, cu respectarea normelor NP015/1997 - "Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor aferente acestora" și I5/2010 - "Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare". E. Se prevăd instalații de climatizare, în toate saloanele de pacienți, iar instalația va funcționa prin intermediul unor sisteme noi de tip VRV / VRF având 2 unități exterioare de tip modular (2 + 2) și un număr total de 80 de unități interioare de plafon încastrate în tavan cu refularea pe 1 singură direcție. F. Se prevăd reparații la tavane și pereți și pardoseli afectate, în toate zonele de intervenție unde se intervine masiv în înlocuirea instalațiilor electrice, de fluide medicale, climatizare și detecție și alarmare la incendiu.

