

Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Crâmpoia, Județul Olt

I.D.: 3541964

Documente participare:

- 7-364207.zip

Data publicarii	01.09.14	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.09.14	Pretul estimativ:	6.273.638,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Incheierea unui contract de achizitie publica pentru executarea unor lucrari privind obiectivul " Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Crâmpoia, Județul Olt ".
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE LUCRARII: Sistemul de alimentare cu apa ce face obiectul prezentului proiect este format din urmatoarele componente: -Sursa de apa o constituie trei puturi forate la adancimea de 150ml, prevazute cu câte o cabina echipata hidraulic. - Conducta de aductiune in lungime de 820 m va transporta apa din cele trei puturi forate catre statia de tratare si de acolo catre rezervor si se executa din conducta de polietilena de inalta densitate avand diametrul exterior De= 90 si 110 mm PN10 -Statia de clorare: recipiente de clor, instalatia si aparatele de dozare; instalatia hidraulica a statiei (conducta de aductiune, injector clor in apa, vane, apometru, conexiuni), aparatul de analiza a clorului residual din apa, spalator, canalizare, ventilatie si instalatie de incalzire. -Rezervor inmagazinare de forma paralelipipedica montat suprateran -300 mc - are rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului de stocare a rezervei intangibile de apa pentru combaterea incendiilor. -Statie de pompare preuzinata, va fi echipata cu trei pompe 2A + I R, avand urmatoarele caracteristici: Q=25 mc/h, Hp =58m CA, P=15Kw pentru fiecare pompa, instalatii si conducte, piese speciale, armaturi . -Reteaua de distributie spre consumatori se alimenteaza printr-un sistem de pompare. Acesta are o lungime de 29.410 ml si se va executa din conducte de polietilena de inalta densitate. Caracteristicile principale ale lucrarii si alte detalii se regasesc in Proiect tehnic - Caiete de sarcini, Liste de cantitati. VALOAREA ESTIMATA= 6.273.638 lei: Executie Lucrari = 5.966.768 lei, din care - Amenajarea terenului 366.300 lei -Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 34.040 lei -Constructii si instalatii 4.608.482 lei -Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 812.415 lei -Organizare de santier 145.531 lei Cheltuieli Diverse si Neprevazute (5%) 306.870 lei