

---

## **“CONSTRUIRE POD IN PUNCTUL FLORARU GHEORGHE, COMUNA BOTESTI, JUDETUL VASLUI” - REST DE EXECUTAT**

I.D.: 78212573

---

Data publicarii	01.02.23	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 900.000,00 RON - 900.000,00 RON

---

Descriere: - Executia lucrarilor sunt necesare pentru implementarea proiectului în vederea atingerii obiectivului principal al proiectului, respectiv construirea podului in punctul Floraru Gheorghe, sat Botesti, comuna Botesti. - Prin proiect se doreste amenajarea unui pod/ podet cu o deschidere - structura metalica din otel ondulat 5250 GD- amplasat peste paraul Blagesti, in satul Botesti, comuna Botesti, judetul Iasi. Solutii si elemente tehnice pod/ podet: Clasa tehnica: strada principala; Viteza de proiectare: 25km/ h; Clasa de incarcare: E (A30, V80)- LM 1 (EUROCOD); Debit de calcul:  $Q\ 1\% = 50\ mc/s$ ; NAE  $Q\ 1\%$  - 178.50 m; Lumina: 9.00 m (8.94 m); Inaltime libera sectiune: 3.75 m; Lungime/ latime cale: 10.00m / 5.00 m; Cota cale pe pod: 180.74 m; Cota intrados: 179.94 m; Cota inferioara (fund albie) in ax: 176.14 m; Inaltime libera: 1.51 m (fata de NAE  $Q\ 1\%$ ); Structura: 1x 8.94/ 3.80 elemente/ tuburi metalice din otel ondulat, montate pe pat de 0.50 m din balast compactat min 98% PROCTOR STANDARD- saltea de balast si geotextil. Racordarea cu terasamentele: zid de sprijin din gabioane/ taluz pearsat; Se ataseaza caietul de sarcini si documentatia. In termen de 3 zile lucratoare ofertantul va depune la sediul primariei/ e-mail propunerea tehnica si propunerea financiara in conformitate cu documentatia atasata.

---