

Execuția lucrărilor de construcție, extindere, modernizare rețea publică de apă/ rețea publică de apă uzată în localitatea Jijila în cadrul proiectului: „MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA“

I.D.: 40616505

Documente participare:

- 3.1 -535_1 Apa Jijila PT.pdf
- 3.2 -535-1 parte desenata.rar
- 3.4 -535-2 parte desenata.rar
- 3.5 -535-2 referate de verificare.pdf
- 3.6 -Plan SSM.pdf
- 3. Caiet de sarcini executie lucrari.pdf
- 6. Formulare Lucrari ac JIJILA.doc
- F6 canalizare Jijila rev.pdf
- 3.3 -535-2 parte scrisa r.pdf
- FisaDate_DF1072191.pdf
- DUAE_CERERE_45014.xml
- Raspuns clarificare_1 apa_canal Jijila.pdf
- Raspuns clarificare apa_canal Jijila 17.12.2019.pdf

Data publicarii	10.12.19	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.01.20	Pretul estimativ:	5.364.407,16 RON - 5.364.407,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul de achizitie publica cuprinde executia lucrarilor, a racordului la utilitati, procurarea si montajul echipamentelor aferente celor 2 componente, a caror caracteristici tehnice principale sunt: 1 „MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”, constă în realizarea următoarele lucrări: • înlocuire conducta alimentare cu apa existentă pe o lungime de 2182,1 ml cu conducte din PEHD, PE100, SDR 17. Pn 10, cu următoarele diametre: o -2012, 6 ml Dn110 o -169,5 ml Dn 160 o -352,0 ml Dn 25 (bransamente) • 70 bransamente, in lungime de 352,0 ml, din PEHD, PE100, SDR 17. Pn 10 Dn 25 ; • Subtraversari Drum National/European. 2 „ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”constă în realizarea următoarele lucrări: • Rețea de canalizare cu curgere gravitațională din PVC, total 6227,70 ml, din care: o cu diametru de 250 mm - 4353,1 ml o cu diametru de 160 mm - 65,0 ml (bransamente Dn400) o cu diametru de 110 mm - 1809,6 ml (bransamente Dn300) • rețea de canalizare sub presiune din PEHD, PE 100, SDR 17, PN10, Dn 110 mm - 1060 ml • 126 cămine colectare, 192 bransamente Dn 300 și 10 bransamente Dn 400. • 1 stație de epurare 650 mc/zi • 1 Stație de pompare SP1 • Racorduri la energia electrica pentru Statia de epurare si Statia de pompare Valoarea totala estimata a contractului de lucrari fara TVA este de: 5.364.407,16 lei, fara TVA din care: - Componenta modernizare sistem de alimentare 851.727,53 lei, din care: • Construcții și instalații: 822.924,02 lei • Organizare de santier 28.803,51 lei - Componenta înfiintare sistem de canalizare 4.512.679,63 lei, din care: • Asigurare utilități 141.623,05 lei • Construcții și instalații: 2.478.461,76 lei • Montaj utilaj 114.515,25 lei • Utilaje cu montaj (procurare) 1.723.598,41 lei • Dotari 3.764,07 lei • Organizare de santier 50.717,09 lei Atentie: nu se accepta depasirea valorii estimate pentru componenta canalizare!!! Cheltuielile Diverse si neprevazute, in procent de 9,97 % din valoarea investitiei de baza+utilitati, se pot accesa doar in conditiile art 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si nu sunt incluse in valoarea estimata a contractului de lucrari Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 10 zile; Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 5 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
