

## Mentenanță instalația de detecție, semnalizare, alarmare și avertizare incendii - IDSAI

I.D.: 57685204

Documente participare:

- caiet formulare IDSAI.pdf

---

Data publicarii	07.06.21	Coduri CPV	50413200-5
Termenul limita pentru depunere:	09.06.21	Pretul estimativ:	8.492,00 RON - 8.492,00 RON

---

Descriere: 1. Ofertantul trebuie să asigure Mentenanța instalației de detecție, semnalizare, alarmare și avertizare incendii - IDSAI conform celor specificate în Anexa nr. 1 la Formular nr. 2 în baza **NORMATIVULUI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR** Partea a III-a - **INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU** - Indicativ P118/3 - 2015. Termen: trimestrul III și trimestrul IV/2021 la toate centrele din anexa nr. 1 - data va fi comunicată prin comanda emisă de fiecare centru în parte. Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi durata contractului de servicii până la data de 30.04.2022 (ianuarie - aprilie 2022 (trim I - trim II 2022) conform art 165 din HG 395/2016. Termen: trimestrul I și trimestrul II/2022 la toate centrele din anexa nr. 2 - data va fi comunicată prin comanda emisă de fiecare centru în parte. 2. Ofertantul trebuie să întocmească "Fișa de lucrări" ce va cuprinde următoarele: - examinare cablaje și blocuri funcționale centrală; - examinare sursă de alimentare, inclusiv bateria de acumulator; - examinare cablaje interioare și contacte; - examinare listă de evenimente cuprinse în memoria centrală - la imprimantă se scoate lista cu evenimentele înregistrate; - probe la sistemul de alimentare cu deconectare de la alimentare și menținerea în funcțiune cu alimentarea pe acumulator/rezervă; - verificare sistem propriu de testare cu observarea afișajului centralei și a buzzer-ului intern, concordanța cu panoul sinoptic. - verificarea buclilor și numărului de componente din sistem; - verificarea nivelului de semnal de la fiecare detector; - verificarea integrității cablurilor de semnalizare; - refacere marcaje trasee cabluri semnalizare; - verificare detectoare de gaz metan; - curățarea detectorilor de fum dacă au ajuns la pragul de prealarmă, astfel încât să se elimine alarmările false; - verificarea și curățarea detectorilor radio și barierelor IR; - verificarea sirenelor, hupelor și dispozitivelor auxiliare; - înlocuirea bateriilor descărcate; - acționarea detectoarelor automate și/sau butoanelor manuale la alarmă de incendiu și la defect pentru a observa corecta funcționare, afișarea în cadrul centralei și funcționarea sirenelor/hupelor. Procedura se va înregistra în Registrul de control/Jurnal sistem de detecție și avertizare incendiu. - remedieri defecțiuni; 3. să emită factura pentru prestarea serviciilor, conform comenzilor emise, pe fiecare beneficiar (centru) în parte; Factura va fi emisă cu datele de identificare ale achizitorului - D.G.A.S.P.C. Gorj și ale beneficiarului efectiv.

---