



travaux 900V, travaux généraux et désamiantage dans les tunnels werken 900V, algemene bouwkundige werken en asbestverwijdering in de tunnels

I.D.: 91026565

Data publicarii 16.11.23 Coduri CPV 45315300 90650000 45221250

Descriere: Système de qualification 1 :Travaux électriques qui doivent être exécutés par du personnel qualifié :Ces travaux consistent principalement à renouveler les pinces 900V, placer les bornes de raccordement, déconnecter et raccorder les câbles d'alimentation au 3ème rail, poser les prises de terre 900V, réaliser des embouts sur les câbles 900V, apposer le repérage sur les câbles ;Système de qualification 2 :Travaux non électriques, mise en conformité, désamiantage et maçonnerie :Ces prestations consistent principalement en : la réalisation de désamiantage si de l'amiante est présent dans la section du tunnel où sont réalisés les travaux, la pose de câbles provisoires (fournis par la STIB), le nettoyage des chambres de visites, la pose de coussins RF, la réparation des chambres de visites, le terrassement et installation de caniveaux, pose des câbles définitifs (fournis par la STIB).Fournitures et équipements liés aux travaux susmentionnés à fournir par l'entrepreneur :Livraison de tuyaux, caniveaux, grilles, canalisations, ... sur chantier.Importance : ces travaux ne doivent pas avoir d'impact opérationnel sur l'exploitation du réseau par la STIB, ces travaux ne peuvent avoir lieu que de nuit pendant les hors service prévus entre 1h30 et 4h30Les regroupements d'entrepreneurs sont autorisés pour cette mission Kwalificatiesysteem 1:Elektrische werken die uitgevoerd moeten worden door gekwalificeerd personeel:Deze werken bestaan voornamelijk uit het vernieuwen van 900V klemmen, het plaatsen van aansluitklemmen, het afkoppelen en aansluiten van stroomkabels op de 3e rail, het aanleggen van 900V aardverbindingen, het realiseren van eindmoffen op 900V kabels, aanbrengen van identificatie op de kabels;Kwalificatiesysteem 2:Niet-elektrische werkzaamheden, conformiteit, asbestverwijdering en metselwerk:Deze diensten bestaan voornamelijk uit : het uitvoeren van asbestverwijdering als asbest aanwezig zou zijn in de sectie van de tunnel waar de werken uitgevoerd worden, het trekken van tijdelijke kabels (ter beschikking gesteld door de MIVB), het reinigen van mangaten, het plaatsen van RF-kussens, het herstellen van mangaten, grondwerken en het plaatsen van goten, het trekken van de definitieve kabels (ter beschikking gesteld door de MIVB).Benodigheden en uitrusting met betrekking tot voornoemde werken te voorzien door de opdrachtnemer:Levering van kabelgoten, roosters, leidingen, ... tot op de werf.Belangrijk : omdat deze werken geen operationele impact mogen hebben op de uitbating van het net door de MIVB kunnen deze werken enkel 's nachts plaatsvinden tijdens geplande buitendienststellingen tussen 1u30 en 4u30.Combinaties van ondernemers zijn toegestaan voor deze opdrachten