

Execuția lucrărilor cuprinse în Proiectul tehnic nr. 1011/2022 la obiectivul de investiții " Garaj autospeciale din elemente de construcție ușoară la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Oltul" al județului Harghita"

I.D.: 84490607

Data publicarii	11.07.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 948.307,17 RON - 948.307,17 RON

Descriere: Construcția cu destinația de garaj pentru autospeciale, se propune a fi o construcție de formă dreptunghiulară cu dimensiunile 11,50 x 15,35 m, înălțimea utilă 4,50 m, trei traveei de 5,0 m și are structura din profile metalice IPE, vopsite cu vopsea intumescentă. Închiderile perimetrice se vor realiza cu panouri termoizolante cu PIR de grosime 100 mm, rezistența la foc de minim 15 minute. Panourile vor fi amplasate în direcția orizontală, fiind montate direct pe structura metalică, fără structura metalică suplimentară. Panourile se vor monta de la cota +0,20, de la cota ±0.00 până la cota +0,20 se va executa o elevație de beton de 20 cm înălțime, care va fi termoizolată din exterior cu plăci XPS de 8 cm grosime. Clădirea va avea acoperiș tip șarpanta în panta de 8 grade. Învelitoarea va fi executată din panouri sandwich de 10 cm grosime, tip PIR, cu rezistența la foc de 15 min. Burlanele și jgheburile vor fi executate din tablă metalică de min 0,55 mm grosime, prevopsită. Cele două uși de acces auto în garaj vor avea dimensiuni de 4,0 x 4,5 m, vor fi tip secționale, cu rabatare la plafon, acționat mecanic și manual. Una dintre uși va avea o ușă pentru circulație pietonală.
