

## Reabilitare și modernizare strada Iuliu Maniu - municipiul Botoșani

I.D.: 47953217

Data publicării 09.07.20

Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 5.596.976,85 RON - 5.596.976,85 RON

Descriere: Obiectivul general îl constituie reabilitarea și modernizarea străzii Iuliu Maniu din Municipiul Botosani in vederea fluidizarii traficului prin dezvoltarea infrastructurii locale, reabilitarea mediului urban și sporirea calității vieții în Municipiul Botoșani. Obiectivele specifice:- asigurarea confortului traficului rutier prin imbrăcămintă asfaltică nouă;-realizarea aleelor de pietoni pentru asigurarea traficului pietonal;-siguranța circulației rutiere și pietonale prin realizarea de marcaje rutiere și amplasarea de indicatoare de circulație. Lucrarile necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investitii se vor executa avand la baza Proiectul nr. 450/2019 elaborat de SC NORDIC VISION SRL, pus la dispozitie de autoritatea contractanta. Parametri tehnici: - Lungime stradă = 1817 ml: - Tronson I = 638,00 ml, - Tronson II = 1179 ml. - Latime strada: - Tronson I - latime de 7 m de la km 0÷000 la km 0÷426 si latimea de 6 m de la km 0÷426 la km 0÷638, - Tronson II - latime de 6 m de la km 0÷638 la km 0÷1817. - S totala strada = 12.453,00 mp. - 2 benzi circulatie rutiera: 3,00 m ÷ 3,5 m latime fiecare banda. - Trotuare cu lungimea totala de 3292 m. - Trotuare cu latimea variabila 1,72 m. - S trotuare amenajate = 5.630,00 mp. - Conducte canalizare menajera: Dn 400 mm, L= 877,20 ml. - Conducte canalizare menajera: Dn 315 mm, L= 133,40 ml. - Camine vizitare: 26 bucati. - Conducte racord canalizare menajera: Dn 160 mm, L= 725,00 ml. - Racorduri la reseaua de canalizare Dn 160 mm: 97 bucati. - Conducte canalizare pluviala: Dn 160 mm, L= 245,0 ml. - Guri scurgere canalizare pluviala: 38 bucati. Predarea amplasamentului se va face de către beneficiar în prezența executantului, proiectantului și a deținătorilor de utilități. Se va respecta Programul privind controlul calității lucrărilor propus de proiectant și aprobat de I.S.C. Botoșani. Toate activitățile și cheltuielile legate de întreruperea circulației în zonă în perioada execuției lucrărilor (restricții impuse de legislația referitoare la circulația pe drumurile publice), inclusiv avizul Poliției rutiere, cad în sarcina executantului. Executantul va întocmi pe cheltuiala sa toate documentele legate de punerea în funcțiune instalațiilor de apă-canal conform reglementărilor impuse de operatorul licențiat SC Nova ApaServ SA Botoșani. In cazul execuției de lucrări de racordare a conductelor pe trotuar sau carosabil amplasamentul se va aduce obligatoriu la starea inițială conform "Regulamentului privind stabilirea condițiilor pentru eliberarea avizelor de interventie, urmarirea si receptia lucrărilor de interventii la rețelele edilitare de utilitati publice" sau conform specificațiilor Serviciului de investiții, în cazul în care refacerile afectează un amplasament pe care s-au executat lucrări și se află în perioada de garanție.