

## Înlocuirea agregatelor de răcire (chillere) - 2 cpl, aferente imobilelor din cadrul I.P.J. Cluj

I.D.: 66797514

Documente participare:

- Sectiunea V Formulare inlocuire chillere Albac si Colina-semnat.docx
- Sectiunea III Caiet de sarcini si anexe-semnat.pdf
- Sectiunea IV Clauze contractuale obligatorii inlocuire chillere Albac si Colina-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1139621.pdf
- DUAE\_CERERE\_163067.xml
- Raspuns consolidat-semnat.pdf
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf

---

Data publicarii	05.03.22	Coduri CPV	42500000-1 45331230-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.03.22	Pretul estimativ:	285.714,28 RON - 285.714,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Agregat de răcire (chiller) – 2 cpl, după cum urmează: • 1 complet pentru imobilul (Secția 3) situat pe strada Albac, nr. 15, Cluj-Napoca, cu toate taxele și cheltuielile legate de încărcare/descărcare în/din mijlocul de transport, transport și instalare, montaj pe suport realizat din beton, conform cu „Cerințele și specificațiile tehnice”, respectiv anexa nr. 1 a prezentului Caiet de sarcini. • 1 complet pentru imobilul (Complex Colina) situat pe strada Bucium, fn, Cluj-Napoca, cu toate taxele și cheltuielile legate de încărcare/descărcare în/din mijlocul de transport, transport și instalare, montaj pe suport realizat din beton, conform cu „Cerințele și specificațiile tehnice”, respectiv anexa nr. 1 a prezentului Caiet de sarcini. Contractantul va asigura transportul, descărcarea, ridicarea pe clădire, montajul, înlocuirea unor piese adiacente pt montaj, (daca este cazul), punerea în funcțiune, probele de presiune precum și materialul marunt în vederea efecturarii probelor de funcționare. Principalele operațiuni care vor fi executate: Lucrările care urmează a fi executate vor fi conform documentației pusă la dispoziție, în concordanță cu starea actuală și constă în: • Organizarea de șantier, asigurarea și marcarea zonei de lucru. • Demontarea, coborârea și amplasarea în curtea imobilelor, a agregatelor de răcire (chillere) existente; • Amenajare zonă de amplasament și poziționare suport chiller (daca este cazul); • Transportul, descărcarea, ridicarea cu utilaj (macara) pe clădire și montaj; • Asigurarea modului de fixare și rezemare al agregatelor de racire potrivit detaliilor specifice existente; • Asigurarea suportului și a zonelor de protecție și fixare; • Punerea în funcțiune a chillerului, efectuarea probelor de presiune care verificare se va face împreună cu autoritatea contractantă; • Alte operațiuni necesare: inlocuire robineti racord, cablu alimentare, etc.(daca este cazul) • Curațenia frontului de lucru și transportul molozului rezultat în urma lucrărilor. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare simplificat si fisa de date a achizitiei Sectiunea I.1), respectiv 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea "Documentatie,clarificari si decizii" din cadrul anuntului de participare/anuntul de participare simplificat. 3. Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: - termen - limita: a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare/anuntul de participare simplificat.