

Execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiție: "ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA COPĂLĂU, JUDEȚUL BOTOȘANI"

I.D.: 97105227

Data publicarii	13.05.24	Coduri CPV	45222110-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contract: Executie lucrari pentru obiectivul de investitie "ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA COPĂLĂU, JUDEȚUL BOTOȘANI". Conform PTH NR. 173/2023 întocmit de către S.C. AGRO-NATURAL PROJECT S.R.L., proiectul se referă la "ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA COPĂLĂU, JUDEȚUL BOTOȘANI". Amplasamentul propus se afla in extravilanul Comunei COPĂLĂU, judetul BOTOSANI, teren EXTRAVILAN, conform Cartii funciare nr. 52682. Suprafata totala a terenului este de 4.362,91 mp. Pe terenul descris mai sus se vor executa urmatoarele lucrari : • platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si circulatia autoturismelor cetatenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridica containerele de mai sus; • platforma betonata pentru amplasarea containerelor de tip baraca; • canalizare pentru colectarea apelor pluviale; • zona verde cu gazon si plantatie perimetrata de protectie; • copertina pe structura metalica usoara pentru protectia containerelor deschise; • imprejmuirea intregului amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari din otel, cu poarta de acces culisanta - actionare manuala; Pe langa lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazuta cu urmatoarele dotari, asa cum se regasesc in legenda Planului de situatie : A - cantar carosabil pentru camioane (cap-tractor), cu sarcina maxima 50 tone (8.0x3.0m) B - separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabila C - container frigorific de tip baraca (5.0x2.4m), pentru cadavre animale mici de casa (pisici, caini, pasari), prevazut cu imprejmuire alcatuita din gard si poarta cu posibilitate de inchidere, pentru separarea containerului de alte spatii cu destinatie diferita. Containerul va fi prevazut cu sistem de control al temperaturii interioare, monitorizare si inregistrare. Containerul va dispune de un spatiu acoperit pentru primirea si expedierea subproduselor de origine animala si va fi echipat cu sistem de curatat si dezinfectat pentru container si recipiente. Containerul se va amplasa pe o platforma din beton. Alcatuirea constructiva si materialele utilizate nu vor permite scurgerilor lichide sau altor substante poluante sa fie eliminate in sol sau in apele de suprafata/subterane, si vor fi usor de curatat si dezinfectat. In imediata vecinatate a containerului, vor fi amplasate covoare dezinfectante pentru rotile masinilor si camioanelor. Pentru cantarirea subproduselor de origine animala la primire sau inainte de incarcarea in mijloacele de transport, obiectivul va fi dotat cu un cantar mobil pentru animale. D - container de tip baraca (6.0x2.4m) pentru administratie - birou supraveghere, prevazut cu un mic depozit de scule si doua grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc deseuri; biroul de supraveghere va fi prevazut cu dulapuri tip vestiar separate pentru hainele de strada si haine de protectie pentru lucru; golurile existente in container (ferestre, usi etc.) vor fi prevazute cu sisteme de protectie impotriva daunatorilor. Personalul angajat va completa registrul cu evidenta subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman. Toate subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman colectate vor fi incadrate in categoria 1 si vor fi transportate ca atare in unitati de neutralizare autorizate conform prevederilor Regulamentului CE nr. 1069/2009 pentru subproduse de categoria 1, cu care obiectivul va incheia un contract de prestari servicii. 1 - container de tip baraca (7.0x2.4m) pentru colectare deseuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii). 2 - container (7.0x2.4m) pentru colectare deseuri textile, prevazut cu presa. 3 - container (7.0x2.4m) inchis si acoperit, de tip walk-in pentru colectare deseuri electrice si electronice mici. 4 - container (7.0x2.4m) inchis si acoperit, de tip walk-in pentru colectare obiecte de uz carnic mari. 5 - container (7.0x2.4m) pentru colectare deseuri hartie/carton, prevazut cu presa. 6 - container (7.0x2.4m) pentru colectare deseuri plastic, prevazut cu presa. 7 - container (7.0x2.4m) inchis si acoperit, de tip walk-in pentru colectare lemn/mobilier. 8a - container

(4.0x2.4m) deschis de tip SKIP pentru colectare deseuri de sticla-geam. 8b - container (4.0x2.4m) deschis de tip SKIP pentru colectare sticle/borcane/recipiente. 9 - container (7.0x2.4m) deschis, inalt, de tip ab-roll pentru colectare anvelope. 10 - container (7.0x2.4m) deschis, inalt, de tip ab-roll pentru colectare deseuri metalice. 11 - container (7.0x2.4m) deschis, inalt, de tip ab-roll pentru colectare deseuri de curte/gradina. 12 - container (7.0x2.4m) deschis, jos, de tip ab-roll pentru colectare deseuri diverse. 13a - container (7.0x2.4m) deschis, jos, de tip ab-roll pentru colectare deseuri din constructii/moloz. 13b - container (7.0x2.4m) deschis, jos, de tip ab-roll pentru colectare deseuri din constructii/moloz. Alte dotari : - 2 scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea deseurilor in containerele deschise inalte. - stalpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucati). - copertina metalica usoara pentru acoperirea containerelor deschise. AMENAJARI PEISAGISTICE SI DE PROTECTIE Amenajarile exterioare vor cuprinde spatii verzi inierbate si plantatii de aliniament pe tot conturul incintei (mai putin accesul) cu gard viu si copaci. ORGANIZAREA DE SANTIER Lucrările de execuție, se vor executa numai în incinta deținută de titular și nu vor afecta domeniul public. Dat fiind dimensiunile relativ reduse ale construcției baracamentele realizate pe șantier vor fi de mici dimensiuni și vor fi realizate din materiale ușoare incombustibile. Depozitarea și pregătirea pentru punere în operă se vor realiza la fața locului.
