

Desfiintare gradinita si anexa si construire gradinita doua grupe sat Starchiojd, comuna Starchiojd, judetul Prahova

I.D.: 47842368

Documente participare:

- Raspuns clarificari gradinita-semnat.pdf
- EN1018471.docx
- Caiet de sarcini Gradinita-semnat.pdf
- Contract Gradinita-semnat.pdf
- Plan de situatie -semnat.pdf
- Plan de situatie-semnat.pdf
- Plan fundatii-semnat.pdf
- Plan invelitoare propunere-semnat.pdf
- CU Gradinita valabil-semnat.pdf
- cultura g-semnat.pdf
- Desfasurare catre sud-semnat.pdf
- Detalii fundatie-semnat.pdf
- DSP g-semnat.pdf
- DSV g-semnat.pdf
- electrica g-semnat.pdf
- Expertiza tehnica gradinita Starchiojd-semnat.pdf
- Fatada existenta-semnat.pdf
- Fatada laterala dreapta propunere.pdf
- Fatada laterala stanga - propunere semnat.pdf
- Fatada laterala-semnat.pdf
- Profil geotehnic semnat.pdf
- Plan parter propunere-semnat.pdf
- Plan parter existent-semnat.pdf
- politie g-semnat.pdf
- Sectiune longitudinala propunere-semnat.pdf
- Sectiune transversala existenta-semnat.pdf
- Sectiune trasvarsala B- B propunere semnat.pdf
- Sondaj semnat.pdf
- Studiu geotehnic gradinita Starchiojd-semnat.pdf
- Studiu geotehnic semnat.pdf
- suport topo OCPI-semnat.pdf
- Foto 1-semnat.pdf
- Foto 2.pdf
- hidro g-semnat.pdf
- ISU g-semnat.pdf
- mediu g-semnat.pdf
- Plan de incadrare -semnat.pdf
- Plan de situatie 1-semnat.pdf
- Plan de situatie propunere.pdf
- SF gradinita STARCHIOJD 27-02-2019-semnat.pdf
- CS Grafic esalonare plati-semnat.pdf
- Formulare pentru ofertanti-semnat.pdf
- Grafic de realizare a investitiei mod-semnat.pdf
- FisaDate_DF1081760.pdf
- DUAE_CERERE_62556.xml

Data publicarii	09.04.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.05.20	Pretul estimativ:	1.579.695,00 RON - 1.579.695,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In satul Starchiojd, comuna Starchiod, este edificata cladirea gradinitei cu doua grupe (doua camere si hol, inclusiv anexa magazine lemne si grup sanitar in curte). Cladirea a fost construita in anul 1948, cu structura de rezistenta paianta lemn cu pereti umplutura de pamant batut si pe ambele fete sipca si tencuiala mortar, cu planseu grinzi lemn si tavan tencuiala pe sipca si trestie (termoizolatie la planseu din alicarie intre grinzi), podina scandura catre pod, cu acoperis sarpanta lemn si invelitoare tabla zincata. Aceste constructii sunt in strare avansata de uzura, nefunctionale, prezentand disfunctii majore pentru desfasurarea activitatii de instruire prescolari - doua grupe (spatii lipsa, fara instalatii sanitare si dotare adecvata). Noua constructie va avea structura de rezistenta alcatuita din cadre (stalpi si grinzi) din beton armat turnat monolit C20/25. Planseul peste parter este din beton armat turnat monolit C20/25. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn pe scaune. Elementele din lemn ale sarpantei vor fi tratate ignifug, antiseptic si biocid cu solutii agrementate de normele in vigoare. Fundatiile sunt de tip izolat sub stalpi formate din bloc de beton simplu C8/10 si cuzinet de beton armat C16/20 si de tip grinzi de fundatii din beton armat C16/20 sub peretii de inchidere si cei de compartimentare, alcatuite si calculate conform Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare directa (NP 112 - 2014). Placa de la cota - 0,05 va fi executata din beton C 12/15 cu grosimea de 10 cm armata cu plasa Ø 6/20; sub pardoseala se va aterne un strat de balast si se va monta polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm. Platforma deseuri este alcatuita din radier beton armat pe care se monteaza o structura metalica (stalpi si grinzi) alcatuita din teava rectangulara, acoperis tip sarpanta din lemn si inchideri din panouri plasa metalica. Adapostul colt viu (inclusiv sopron cu padoc) are structura de rezistenta alcatuita din stalpi si grinzi din teava rectangulara, acoperis de tip sarpanta din lemn si inchideri din scandura faltuita. Fundatiile din beton armat sunt de tip izolat sub stalpi si de tip continuu pe contur. In locul de joaca se vor monta urmatoarele dotari: - complex de joaca - 1 buc. - carusel 6 caluti - 1 buc. - calut pe arc - 1 buc. - catel pe arc - 1 buc. Fiecare dotare este prevazuta cu fundatie formata din bloc de beton simplu C8/10 si cuzinet din beton armat C16/20, alcatuite si calculate conform Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare directa (NP 112 - 2014). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor
