

## Lucrari instalatie detectie semnalizare si alarmare la incendiu

I.D.: 68817916

---

Data publicarii	04.05.22	Coduri CPV	45312100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 105.410,00 RON - 105.410,00 RON

---

Descriere: Lucrari instalatie detectie semnalizare si alarmare la incendiu conform ADV1286076 A. PROIECTARE • Intocmire Scenariu de securitate la incendiu conform legislatie si normative actuale si implementare de masuri realizabile, inclusiv consultata in domeniu • Intocmire planuri arhitectura, relevee, fatade, invelitoare, sectiuni, conform situatie actuala • Intocmire proiect tehnic faza P.T.+DE Instalatie detectare, semnalizare si alarmare la incendiu si Instalatie stingere cu hidranti exteriori • Verificare documentatie, proiecte, cerinta securitate la incendiu Cc, Ci • Intocmire plan evacuare si documentatie, proceduri de interventie in situatie de urgenta si in caz de incendii • Intocmire dosar autorizare S.I., reprezentare la ISU Dobrogea B. EXECUTIE • IDSAI-echipamente IDSAI: centrala alarmare adresabila 2 cai de transmisie, detectoare fum, butoane manuale, sirene, module, cabluri, apelator telefonic semnalizare, accesorii montaj • Inlocuire ferestre parter si etaj 1 zona casa scara evacuare exterioara cu ferestre din tamplarie fixa incombustibila si geam armat. • Procurare, montaj usa ei15-c (usa evacuare scara exterioara etaj 1) • Procurare, montaj chepeng rf30 minute 1x1m • Obtinere aviz RAJA, proiect RAJA si lucrari RAJA bransament din conducta dn200 pentru hidrant exterior dn 80 • Procurare montaj hidrant exterior dn80 suprateran, inclusiv conducta alimentare dn110 din bransament RAJA • Confectii metalice, refacere scara metalica exterioara pentru latime treapta 1,2 m • Refacere

---