
Reabilitare conducte stradale de apa in comuna Lunca Muresului- judetul Alba

I.D.: 4597068

Data publicarii	03.12.14	Coduri CPV	45231112-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.069.171,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Inlocuirea retelelor de distributie al apei potabile existente din fonta, otel si azbociment cu conducte din HDPE, PE100, SDR17 ,Pn 10 bari, Dn : 63 mm - 250 mm, precum si inlocuirea bransamentelor de apa.Lungimea totala estimata pentru reseaua de distributie si bransamente este de 20.68 km. Valoarea totala estimata a lucrarilor este de 3069171.12lei exclusiv TVA si cuprinde : Lucrari de constructii si montaj (C+M) 2705754 lei, exclusiv TVA Valoare utilaje si echipamente ce necesita montaj 279450 lei Cheltuieli diverse si neprevazute 29852.04 lei reprezentand 10% din valoarea cumulata a cheltuielilor de C+M si utilajele care necesita montaj. Cheltuieli de organizare de santier in valoare de 54115.08lei reprezentand 2 % din valoarea lucrarilor de C+M
