

Lucrari de constructii pentru modernizarea drumului DC 14 pentru proiectul "MODERNIZARE DC 14 OCHESESTI-BUDA, KM 1+550-KM 2+375

I.D.: 6775065

Documente participare:

- 7-375243.zip

Data publicarii	16.06.15	Coduri CPV	45233123-7
Termenul limita pentru depunere:	01.07.15	Pretul estimativ:	617.181,00 RON

Descriere: Lungimea totala a traseului propus: 675 m; Latime parte carosabila: 4 m; Terasamente: 740 mc; Strat de balast: 1039 mc; Strat de piatra sparta amestec optimal: 572 mc; Strat de legatura din BADPC 20: 519 to; Strat de uzura din BAPC 16: 3875 mp; Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica: 38.75 smp; Tratament bituminos: 1100 mp; Santuri protejate : 1132 ml; Demolare santuri: 1020 ml; Podete tubulare Dn 600 mm: 5 buc.; Podete tubulare Dn 800 mm: 5 buc.; Podete intrari curti 4 m. latime: 16 buc; Podete intrari curti 1,5 m. latime: 6 buc.; Semnalizare rutiera: 0.68 km. echiv. Valoare estimata este de 617181 lei/139224 euro (1 euro= 4.4330 din 23.03.2015) si este compusa astfel: - lucrari de constructii si instalatii: 587791 lei fara TVA; - cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din valoarea estimata a contractului, reprezentand 29390 lei fara TVA
