

## Lucrari de reparatii curente la imprejmuirea din prefabr. beton si platforma betonata Afumati

I.D.: 43940000

Data publicarii	18.10.19	Coduri CPV	45340000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 104.933,82 RON - 104.933,82 RON

Descriere: Lucrari de reparatii curente la imprejmuirea din prefabr. beton si platforma betonata Afumati: ÎMPREJMUIRE PREFABRICATE BETON : - Demontare (demolare) gard existent fără recuperare, încărcarea și transportul molozului la rampă autorizată pentru eliminare finală - 75 m.; - Săpătura manuală fundații stâlpi 0.4 x 0.4 x 0.6 m x 38 buc și fundație gard 75 m x 0.25 x 0.7 m - 16,78 mc; - Montat stâlpi prefabricați din beton armat în cuzineți de beton 0,4x0,4x0,6m - 38 buc.; - Confectionat și montat cofraje la fundația gardului și la fundația cuzineților - 98 mp; - Confectionare și montare armătură soclu gard - 525 kg; - Turnare beton în fundații la stâlpi - 3,65 mc; - Turnare beton în fundații gard - 13,13 mc - Montarea plăcilor prefabricate din beton armat și chituiră acestora - 75 ml; - Confectionare și montare confecții metalice (supraînălțare gard) - 637,5 kg; - Grunduirea și vopsirea confecțiilor metalice - 637,5 kg - Procurare și montare placă polycarbonat pe confecțiile metalice 52,5 mp. - Transport rutier al pamantului sau molozului - 30 tone; PLATFORMĂ BETONATĂ : - Spargerea parțială a elementelor de construcție din beton armat - 16,30 mc; - Confectionare și montare armătură din plasă sudată - 100 mp; - Confectionare și montare armătură (montare de elemente din fier pentru antiderapare) - 100 kg; - Turnare beton B 250 (beton armat pentru rampă acces auto) - 16,3 mc; - Demontare și remontare borduri de piatră pentru trotuare - 24 ml. - Transport rutier pamant/moloz - 30 t.