

## Modernizare LES 20 kV D1 si D2 Nasaud

I.D.: 2993681

Documente participare:

- 7-361742.zip

---

Data publicarii	24.06.14	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	10.07.14	Pretul estimativ:	826.402,00 RON

---

Descriere: La stabilirea soluțiilor tehnice pentru lucrările de modernizare a tronsoanelor de LES 20 kv, precum și înlocuirea celulelor din postul de transformare PTZ Eminescu, s-a ținut seama de următoarele principii: -Dezafectarea unui tronson de LEA 20 kv, (cuprins între PTZ Brutarie și PTZ Ineu) prin înlocuirea lui, cu un tronson LES 20 kv (trecere din LEA în LES);-Intercalarea în sistem a unui post de transformare în cabina zidita (existent) prin realizarea de intrare-ieșire în postul de transformare (LES 20 kv);-Modernizarea postului de transformare, prin înlocuirea celulelor de medie tensiune existente cu celule moderne ;-Înlocuirea cablurilor vechi de tip AOSB care prezintă un grad avansat de uzură (cu izolație îmbatrânită și cu multe defecte), (tronsoane de LES 20kv, cuprinse între PTZ Ineu-PTZ IVC, PTZ Blocuri7-S 67 și PTZ Blocuri 4-S 250) lucrări care conduc la readucerea rețelei electrice subterane de medie tensiune existentă la parametrii funcționali și constructivi care să prezinte siguranța în funcționare și exploatare. Valoarea estimată a lucrărilor de bază a contractului ce urmează a fi încheiat a fost calculată avându-se în vedere devizul general al fiecărui obiect și este de 759.380 lei fără TVA, la care se adaugă, conf. Art. 29 alin.(2<sup>1</sup>) din OUG 34/2006 actualizată, cheltuieli diverse și neprevăzute în valoare de 67.022,88 lei, reprezentând 8,826% din valoarea lucrării de bază.