

## **Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE DÂNGENI ȘI HULUB, COMUNA DÂNGENI, JUDEȚUL BOTOȘANI"**

I.D.: 81135905

Data publicării 21.04.23 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 8.132.982,85 RON - 8.132.982,85 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE DÂNGENI ȘI HULUB, COMUNA DÂNGENI, JUDEȚUL BOTOȘANI» Drumurile propuse pentru modernizare au o lungime totală de 5.230 ml Indicatori minimali: - lungimea drumurilor care vor fi reabilitate : 5.230 ml - viteza de proiectare: 50 km/h - profil transversal tip cu platformă de 7,00 m - 2.655 ml - profil transversal tip cu platformă de 5,00 m - 2.575 ml - 4 platforme de încrucișare cu lungimea de 10 m și o lățime de 2,5 m - drumuri laterale - 19 buc x 15 m - intersecții drumuri DJ - 2 buc - șanțuri betonate - 3136 ml - rigole betonate -3.483 m - podețe tubulare D= 1.000mm, L =7,5 - 1 buc - podețe tubulare D= 800mm, L =7,5 - 1 buc - podețe tubulare D= 600mm, L =7,5 - 13 buc - podețe tubulare D= 600mm, L =10 - 2 buc - rigole carosabile 115 m - dale carosabile din beton armat - 170 buc - drenuri longitudinale (de fund de șanț) = 1.224 m - cămine de vizitare - 18 buc - indicatoare montate pe stâlp = 60 de buc - indicatoare pe 2 stâlpi - 4 buc - marcaje rutiere longitudinale = 13,12 km - marcaje transversale și diverse = 100 mp - Structura rutieră va fi următoarea: - strat de uzură din beton asfaltic BAPC16 în grosime de 4cm - strat de legătură din BADPC 22.4 în grosime de 6 cm; - strat de baza din macadam ordinar în grosime de 15 cm; - strat de fundație din balast în grosime de 20 cm; - strat de formă din pietruire existentă Tipurile de activități care fac obiectul contractului: a) Realizare documentații pentru obținerea Autorizației de construcție b) Realizare proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor c) Realizare proiect tehnic și detalii de execuție d) Asistența tehnică din partea proiectantului e) Lucrări privind organizare de șantier, inclusiv cheltuieli conexe organizării de șantier f) Lucrări de terasamente: lucrări de reprofilare, săpătură, umplutură, nivelare, desfacere asfalt existent, degajarea terenului de corpuri străine g) Lucrări de sistem rutier: realizarea straturilor ce compun structura rutieră a platformei drumului,; h) Lucrări de colectare și transport a apelor pluviale: șanțuri din pământ și beton, rigole carosabile, decolmatarea șanțurilor existente; i) Lucrări de poduri și podețe: lucrări privind realizarea podețelor tubulare , reabilitarea și/sau proiectarea de podețe noi; j) Lucrări de consolidări de taluzuri: rigole carosabile și șanțuri ranforsate, fundație adâncită de parapet tip L, ziduri de sprijin din beton armat; k) Lucrări de amenajare drumuri laterale - sistem rutier, podețe tubulare, șanțuri; l) Lucrări privind siguranța circulației: lucrări privind realizarea semnalizării orizontale prin marcaje longitudinale și a semnalizării verticale prin indicatoare rutiere.