

Modernizare si retehnologizare OUAI MACESU

I.D.: 290798

Documente participare:

- Caiete de sarcini pe specialitati.pdf.p7s
- formulare.doc.p7s
- Liste cantitati 1 SPP2.pdf.p7s
- Liste cantitati 1 SPP4.pdf.p7s
- Liste cantitati 2 SPP2.pdf.p7s
- Liste cantitati 2 SPP4.pdf.p7s
- Memorii tehnice pe specialitati.pdf.p7s
- Piese desenate SPP2.pdf.p7s
- Piese desenate SPP4.pdf.p7s
- FisaDate_No108315_IP.pdf

Data publicarii	20.08.13	Coduri CPV	45259900-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 05.09.13

Descriere: Pentru statiile de pompare SPP2 si SPP4 au fost prevazute urmatoarele categorii de lucrari:
-La SPP2 se vor inlocui agregatele de pompare existente cu alte electropompe de tip 8 NDS. Noile tipuri de pompe au puterea electrica activa de $P_n=132$ kW 4(patru) agregate de pompare. Puterea electrica instalata va fi de $P_i=528$ kW. Tensiunea de alimentare a agregatelor de pompare este de 3x400V/3x230Vca-50Hz. -La SPP4 se vor inlocui agregatele de pompare existente cu alte electropompe de tip 8 NDS. Noile tipuri de pompe au puterea electrica activa de $P_n=132$ kW 2(doua) agregate de pompare. Puterea electrica instalata va fi de $P_i=528$ kW. Tensiunea de alimentare a agregatelor de pompare este de 3x400V/3x230Vca-50Hz. -Montarea pe pozitie existenta a agregatelor de pompare cu ax orizontal cu ajutorul macaralei de 1-3 tf -Centrarea pe fundatii a axului pompei cu axul motorului. Se va executa cu aparatura specifica si cu personal autorizat -Probele cu agregatele de pompare se vor derula pe o perioada de 72 de ore timp in care vor fi rectificate eventualele vibratii si necoaxialitati ale agregatelor -Montare pasarela acces peste conductele de refulare din statie pentru ca personalul deservent sa se poata deplasa usor la echipamentele de protectie ale pompelor -Vopsitoriile anticorozive la constructii metalice vor fi efectuate dupa degresarea conductelor si curatirea acestora. In cadrul Devizului General al lucrarii sunt prevazute Cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 148.143 lei. Total executie lucrari = 1.592.289 lei (fara Cheltuieli diverse si neprevazute) Durata maxima a contractului este de: 11 luni pentru executia lucrarilor.
