

SV-CL-05 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata din localitatea Falticeni

I.D.: 71274282

Data publicarii	17.07.22	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	22.464.082,00 RON - 22.464.082,00 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul de lucrari "Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata din localitatea Falticeni" cuprinde: SISTEM DE ALIMENTARE CU APAObiect 1Retea de distributie apa potabilaSub-obiect 1.1Reabilitare retea de distributie apa potabila (7 camine de reducere a presiunii pe reseaua de distributie existenta, 8 camine de vane pe reseaua de distributie existenta, 6 camine de masurare debit si presiune)Sub-obiect 1.2Extindere retea de distributie apa potabila (L = 3.165 m, PEID, De 110 mm, L = 120 m, PEID, De 160 mm, L = 106 m, PEID PE100RC/PP, De 160 mm)SISTEM DE CANALIZAREObiect 2Retea de canalizare menajeraSub-obiect 2.1Reabilitare retea de canalizare menajera (L = 997 m, PAFSIN SN10000, DN1000 mm, L = 12 m, PEID corugat SN8, De 250mm)Sub-obiect 2.2Extindere retea de canalizare menajera(L = 5051 m, PEID corugat SN8, De 250 mm)Sub-obiect 2.3Statii de pompare apa uzata (Statie de pompare apa uzata SPAU 1, SPAU 3, SPAU 6, SPAU 7, SPAU 9, SPAU 10 si conducte de refulare aferente)Valoarea contractului include Rezerva de implementare (sume provizionate) conform celor mentionate in Capitolul 2 - Caiet de sarcini, 2.3 Liste de cantitati, Sectiunea 2.3.2, Liste de cantitati, Preambul, Cantitati provizionate, respectiv 326.754,00 lei, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Sumele provizionate la nivelul formularului de propunere financiara reprezinta suma fixa nominala, nemodificabila si sunt incluse in valoarea estimata a contractului.Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 18 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
