

## Reabilitare conducte de scurgere a apei pluviale din sectiile de productie si anexe-EXECUTIE

I.D.: 28802585

---

Data publicarii	11.06.18	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.06.18	Pretul estimativ:	45.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: LOCAȚIA – lucrările se vor executa la sediul principal al Companiei Naționale- „Imprimeria Națională” S.A. din Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, București, in interiorul cladirii si pe terasa acesteia, in exterior.Cerinte:lucrarile se vor executa pentru un numar de 17 coloane de scurgere;Predarea amplasamentului se va face in baza procesului-verbal, în termen de 5 zile de la semnarea contractului.Lucrarile se vor efectua in timpul si in afara programului de lucru, de comun acord intre partile contractante. Termenul de execuție – 60 de zile de la data predării amplasamentului. Garanția solicitata:minim 24 luni de la data semnarii PV de receptie.Plata se va efectua după executarea lucrării si receptiei acesteia, prin ordin de plata, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul secundar al companiei, situat în Bd. Iuliu Maniu, nr. 224, sector 6, București. Cerinte:lucrarile de reabilitare se vor executa pentru un numar de 17 coloane de scurgere a apei pluviale.Cerinte tehnice:inchidere capete conducta otel pentru proba presiune avand DN 150-1 buc./coloanax17=17 bucati;efectuare proba de etansare la presiune a instalatiei de apa, la conducte de otel, in vederea depistarii pierderilor-30m/coloanax17=510 m;desfacerea izolatiilor termice la conducte-2mp/coloanax17=34 mp;demontare si inlocuire tronsoane de conducte tevi otel inclinate, intercalare tevi diam.=100mm-1 buc/coloanax17=17 buc.;demontare si inlocuire tronsoane de conducte tevi otel inclinate, intercalare tevi diam.=150mm-1 buc/coloanax17=17 buc.;izolatii conducte cu cochilii din vata minerala gata confectionata, avand grosimea intre 20 si 80mm-2mp/coloanax17=34mp;schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane pana la 7m inaltime-10mp/coloanax17=170mp;transport materiale, purtare directa in sapaturi libere neaccidentate;efectuare probe de etansare la presiune a instalatiei pluviale-30m/coloanax17=510m;inlocuire/reabilitare parafrunzare-17 buc.;Terasa are aplicata hidroizolatie de tip poliuree.Executantul va reface pe cheltuiala sa hidroizolatia de acelasi tip in zona in care au fost inlocuite/reabilitate parafrunzarele la gurile de scurgere a apei pluviale.

---