

Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT4 Deva - Instalatia BLA pe distanta Pui - Baiesti

I.D.: 6657075

Documente participare:

- 7-374752.zip

Data publicarii	08.06.15	Coduri CPV	45234115-5
Termenul limita pentru depunere:	26.06.15	Pretul estimativ:	888.720,00 RON

Descriere: Pe linia CF 116 Simeria - Petrosani cablurile pe distanta BLA Pui - Baiesti, datorita uzurii fizice avansate, trebuiesc înlocuite. Solutia aleasa este înlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatia necorespunzatoare, cu cabluri de semnalizare cu izolatia de PVC, manta din banda de otel si armatura de aluminiu, pozarea lor prin sapatura la o adâncime de 0,8 m, subtraversarea liniilor cf prin tuburi PVC , introducerea în posturile de comanda si cutiile terminale, efectuarea capului de cablu, mufarea acestora cu mufe termoretractabile, conform celor prezentate în caietul de sarcini la cap.3 - SOLUTII TEHNICE ADOPTATE.
