

Lucrări de interventie (înlocuire 2 (două) usi acces) la sediul O.J. Olt, strada Caloianca, nr. 40, municipiul Slatina, Judetul Olt

I.D.: 28802586

Documente participare:

- 6-ADV1016680.zip

Data publicarii	11.06.18	Coduri CPV	45421131-1
Termenul limita pentru depunere:	20.06.18	Pretul estimativ:	15.000,00 RON

Descriere: Ușă metalică antiefracție dimensiuni aproximative : Ușă dubla 1840 x 2100 mm Ușă metalica de exterior, realizata in doua canate - foaie de ușă + canat secundar. Canatul secundar va fi mobil si se va executa din același material ca ușa. Foaia de ușă principală va avea o deschidere de aproximativ 950 mm. 4.2.2. Ușă metalică antiefracție dimensiuni aproximative : Ușă simpla 1000 x 1890 mm ? Dimensiunile ușilor sunt aproximative, executantul având obligația de a face măsurători la sediul O.J. Olt pentru a determina dimensiunile exacte înainte de a da comanda de execuție a ușilor, achizitorul neasumându-și eventualele erori pentru determinarea dimensiunilor celor două uși. ? Executantul are obligația de a face măsurătorile, în vederea determinării golurilor de montaj, înainte de a da comanda de execuție a ușilor noi. ? Executantul are obligația de a astupa si finisa golurile de montare a celor două uși. Ușa metalica de exterior, ? placata la exterior cu lemn stratificat de min 12 mm; ? culoarea stejar natural/nuc ? placata la interior cu pal furniruit de min 5 mm grosime; ? model, rezistenta la exterior. ? ușa va corespunde conform normelor europene EN 1627/1630 si agrement ICECON. ? ușa va fi agrementata antiefracție conform normelor europene EN 1627, agreate si de Politia Romana conf. legii 333/2010. ? Rezistenta la foc - min 15 minute ? Izolație termica U - min 0,8 ? Izolare fonica - min 33 dB ? Permeabilitate la aer - clasa 4 ? Rezistenta la intemperii - Se poate monta in exterior fiind rezistenta la intemperii: ploaie, soare puternic, zăpadă, vânt) ? Yala îngropata cu închidere in min 3 direcții (lateral, sus si jos) ? Garnituri duble de etanșare împotriva curenților de aer ? Schelet din oțel cu cadru din oțel si ranforsări pe toata suprafața ușii ? Ranforsare blindată în zona încuietorii NOTĂ : Ofertanții interesați au dreptul de a vizita sediul O.J Olt pentru a analiza cu exactitate modul de instalare, astfel încât să poată evalua materialele auxiliare necesare și să poată formula o ofertă corectă și concludentă. Necesarul de materiale și timpii de manoperă se vor deduce în funcție de suprafețele date, de normativele de consum, de normativele de manoperă și de condițiile concrete constatate la vizitarea amplasamentului, cu respectarea specificațiilor prevăzute ca cerințe minime la pct. 4.2 din prezenta și cu încadrarea în valoarea estimată a achiziției. Decontarea lucrărilor se va face pe baza propunerii financiare, și a devizului de lucrări și materiale depus în cadrul propunerii tehnice, ofertantul asumându-și toate cheltuielile directe sau indirecte legate de instalarea celor 2 (două) uși. Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanțelor dintre măsurătorile transmise de către autoritatea contractantă și măsurătorile efectuate de către ofertant (ofertanți) sau orice alt tip de neconcordanțe, riscul aparținând în totalitate ofertantului (ofertanților).