

---

**Lucrări de decolmatare și curățare a canalului de evacuare a apelor de zăcământ, pentru eliminarea urmărilor debușării din data de 13.05.2023, la galeria Isipoaia mina Leșu Ursului, jud. Suceava**

I.D.: 84179198

---

Data publicarii	03.07.23	Coduri CPV	45246000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 277.365,00 RON - 277.365,00 RON

---

Descriere: Decolmatarea canalului pe o distanța de 700m între gura galeriei și confluența cu râul Bistrița; Aducerea la starea inițială a zonei afectate; Amenajarea unui pat de calcar pentru realizarea unui sistem provizoriu de epurare pasivă, inclusiv construirea unui sistem de retenție format din saci de nisip, lucrările care se vor executa cuprinzând următoarele operații: -Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm, -Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rășinoase sau foioase moi și depozitarea lor, -Degajarea terenului de frunze și crengi, -Curățirea terenului de iarbă și buruieni, -Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri în pământ îmbibat, -Săpătură manuală în spații limitate peste un metru cu taluz înclinat adânc, -Transport material decolmatat, -Finisare șanț, -Finisare taluze canal, -Amplasare piatră de calcar în bazinul de liniștire de la evacuarea galeriei, -Amplasare saci umpluți cu nisip pe canalul de evacuare ape de mina

---