

## **Servicii de proiectare și execuție lucrări REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GENERALA, COMUNA SOTRILE, JUDETUL PRAHOVA**

I.D.: 45410680

Documente participare:

- Piese desenate arhitectura.rar
- PIESE DESENATE.pdf
- PIESE SCRISE.pdf
- Devize.rar
- Exp tehnica.rar
- MEM arhitectura renovare DALI.doc
- Memorii instalatii.rar
- memoriu general scoala.pdf
- CS.pdf
- Formulare.pdf
- Instructiuni suplimentare.pdf
- RAPORT DE AUDIT ENERGETIC.pdf
- referat securitate la incendiu.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC.pdf
- studiu sisteme alternative de producere a energiei.pdf
- FisaDate\_DF1076385.pdf
- AVIS ISU SI SCENARIU SSI.pdf
- AVIZ ISC SI MEMORIU REZISTENTA.pdf
- DUAE\_CERERE\_54945.xml

---

Data publicarii	06.04.20	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	28.04.20	Pretul estimativ:	981.813,94 RON - 981.813,94 RON

---

Descriere: Proiectare: Elaborare Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), elaborare Proiect pentru Organizarea Executiei (POE), elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Documentatia se va elabora avand la baza DALI-ul si in conformitate cu prevederile HG907/2016, Lg.nr.50/1991 si Standerdele nationale si reglementarile tehnice in domeniu. Executie lucrari: Se propun lucrari de reabilitare si modernizare a scolii astfel: - schimbare invelitoare existenta din tabla zincata cu tabla profilata maro, consolidarea planseului si a sarpantei de lemn conform expertizei tehnice privind rezistenta si stabilitatea - reabilitarea tavanelor existente astfel: se desface in totalitate tencuiala existenta si stratul suport al acesteia (sipci, plasa rabbit), se va monta un tavan din gips carton pe profile metalice si un strat termoizolant conform raportului de audit energetic si masurilor dispuse de acesta - desfiintare cosuri de fum si dezafectare sobe incalzire - refacere termoizolatie exterioara si tencuieli exterioare conform raportului de audit energetic si masurilor dispuse de acesta - reabilitare instalatie electrica interioara, schimbare centrala termica si relocarea acesteia, schimbarea corpurilor de incalzire - reparatii tencuieli, zugraveli interioare cu vopsea lavabila si placaje - amenajare curte cu alei si platforme betonate/asfalt Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---