

FINALIZARE EXTINDERE COLEGIUL NATIONALA.T.LAURIANBOTOSANI

I.D.: 4452671

Data publicarii	20.11.14	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	885.264,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Contractul are ca scop finalizarea lucrarilor de construire la corpul de legatura ale Colegiului.Corpul se desfasoara pe 3 nivele: P+ET1+ET2, Suprafata construita a corpului de legatura este de 78.15m.p. si inaltimea totala de 15.40+0.60m atic. 1.De asemenea se vor finaliza unele lucrari de construire, respectiv: Accesul principal este marcat de o copertina din sticla securizata (7.50x2.00m) amplasata la 3.65 m deasupra intrarii. Fatada posterioara si cea laterala dreapta a corpului de legatura urmaresc aceleasi linii de compozitie folosite la corpul nou al Colegiului si aceeasi cromatica. Accesul secundar este marcat tot de o copertina, din sticla carbonica, de dimensiuni mai mici (2.30x1.20m) montata la 2.60m deasupra intrarii. In cadrul aceluiasi proiect se propune realizarea unor copertine din sticla carbonica de 2.30x1.20m si pentru celelalte accese secundare din corpul nou al Colegiului. De asemeni se propune realizarea balconului de pe fatada principala a corpului nou al Colegiului. Acesta va fi realizat din betonyp montat pe structura metalica si sticla securizata, iar mana curenta va fi realizata din inox. Se vor mai executa lucrari de finalizare la Extindere constand in: 2.Finalizare executie balcoane la fatada principala; 3.Finalizare lucrari la arcadepeste intrarile principale si secundare, executia glafurilor la ferestre interioare si exterioare; 4.Finalizare lucrari de sitematizare verticala, executie alei de acces si locuri de parcare laterale; 5.Finalizare tencuieli exterioarela fatade(inclusiv bariera termica) si a soclurilor si trotuarelor; 6.Finalizarea lucrarilor de instalatii termice, apa si canalizare pentru corpul de legatura si extindere; 7.Executie canalizare ape pluviale spre retea orasului; 8.Executarea instalatiilor electrice si de joasa tensiune la corp de legatura si racordarea acestora la retea generala; 9.Executie hidranti pe fiecare nivel; 10.Executie si montaj usi acces corp de legatura cu corpurile existenta si spre exterior; 11.Ghiseu portar usa intrare; 12.Executie totem unitate; 13.Finalizare imprejmuire fier forjat inclusiv porti acces; 14.Executie si montaj banci; In conformitate cu prevederile art.29alin (2'1) din OUG nr.34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG nr.77/2012, mentionam ca procentul de diverse si neprevazute astfel cum acesta a fost definit de proiectantul general in devizul general , este de 10% din valoarea estimata a contractului Valoarea estimata fara TVA.730227 lei constructii , la care se adauga Organizarea de santier in procent de 1,5% - 10953 lei Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 10% (nu se aplica la organizarea de santier) 73023lei
