

Construire Camin Cultural Gabud, comuna Noslac, judetul Alba

I.D.: 2375287

Documente participare:

- 7-359072.zip

Data publicarii	08.04.14	Coduri CPV	45212300-9
Termenul limita pentru depunere:	23.04.14	Pretul estimativ:	441.170,00 RON

Descriere: Cladirea propusa se va executa cu fundatii izolate si grinzi de fundare din beton armat turnate la adancimea terenului bun de fundare cu incastrare minim 20 cm in aceasta. Peste fundatii se executa o hidroizolatie orizontala din carton asfaltat lipit cu bitum la cald.Structura parterului se executa cu structura in cadre din beton armat-stalpi si grinzi, planseu din lemn, inchideri la fatada cu zidarie portanta de caramida, pereti de compartimentare structurali din caramida 25 cm grosime, pereti despartitori neportanti din caramida 15 cm si 10 cm grosime, materiale cu grad de combustibilitate Co.Peretii exteriori de inchidere se vor executa din zidarie portanta de caramida cu grosimea de 30 cm. Peretii se vor placa cu termoizolatie polistiren 10 cm grosime, la exterior rezultand un perete exterior cu grosimea de 40 cm, pentru asigurarea confortului termic.Elementele din beton-stalpi, samburi ba, centuri si buiandrugi din ba. care vin in contact cu exteriorul se vor izola cu termoizolatie polistiren 10 cm grosime.Peretii interiori de compartimentare se executa de tip neportanti din zidarie portanta de caramida cu grosimea de 10;15 si 25 cm.Planseul peste parter in zona salii de spectacol se executa din grinzi compuse de lemn de rasinoase 2 x 15 x 20 cu termoizolatie de vata minerala intre grinzile de planseu.Planseul se va finisa cu placi de gips carton rezistente la foc minim 30 minute fixate pe structura metalica.Peretii se vor finisa cu tencuiala mortar care se vor driscui in vederea finisarii fatadelor si interioarelor cu vopsea lavabila.Acoperisul se executa tip sarpanta din lemn si invelitoarea din tigla ceramica profilata natur,montata pe sipci din lemn. Scurgerea apelor de pe acoperis se realizeaza prin jgheaburi si burlane din tabla vopsita maro.In jurul cladirii se vor executa trotuare de protectie cu racord prin dop de bitum cu elevatia cladirii.Elementele din lemn ale sarpantei se vor trata ignifug cu solutie diasil si vor rezema pe structura sarpantei din zidarie portanta cu centuri din BA.Izolatii termice : Izolatiile termice se asigura prin sistemul constructiv, pereti din zidarie portanta de caramida sau BCA si cu realizarea pe exterior a unui sistem termoizolant din polistiren.Peste planseul parterului si in sectiunea acoperisului se executa termoizolatie din vata minerala.Valoarea estimata a contractului de lucrarii de 463.010 lei fara TVA, reprezentând 104.190 euro la cursul BNR din data de 08.10.2013, respectiv 1 euro = 4,4304 lei, conform Deviz general estimativ si se constituie din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 436.800 lei - organizare de santier = 4.370 lei - TOTAL = 441.170 lei si cheltuieli diverse si neprevazute = 21.840 lei fara TVA în procent de 5,0%.