

Execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiție "Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice - Scoala Gimnaziala Mircea Dragomirescu din municipiul Medgidia, județul Constanța" - COD SMIS 140387

I.D.: 84759391

Data publicarii	18.07.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.562.820,37 RON - 5.562.820,37 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Principalele lucrări propuse în conformitate cu documentația tehnică anexată prezentei proceduri: a) Placarea termică exterioară a pereților exteriori cu vată minerală de 15 cm, din clasa de reacție la foc A1, A2-s1, d0 sau cel puțin B-s2; b) Placarea termică a terasei cu 30 cm polistiren (efort de compresiune minim 150 kPa, clasa de reacție la foc minim A2-s1, d0) și protejarea acesteia; c) Refacerea plăcii de la parter, de pe sol și termoizolarea lui cu 10 cm polistiren extrudat ; d) Înlocuirea tâmplăriei cu elemente performante energetic cu grile de ventilație (tâmplărie din PVC cu geam tripan) ; e) Intervenții asupra instalației termice aferentă încălzirii și de preparare a a.c.m prin înlocuirea centralei vechi cu o centrală în condensatie, montarea de panouri solare împreună cu un rezervor de apă + panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric necesar funcționării instituției+ sistem de ventilare cu recuperare de căldură+ panou radiant+sistem de climatizare+montare corpuri de iluminat cu led + senzori de prezență ; f) Instalații cu panouri solare pentru preparare a.c.c ; g) Implementare măsuri specifice S.S.I., conform Proiect Tehnic; h) Panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric necesar funcționării instituției+montarea corpuri iluminat cu led + senzori de prezență ; i) Panouri radiante în grupuri sanitare ; j) Sistem de ventilare cu recuperare de caldura în grupuri sanitare ; k) Sistem de climatizare VRF în birouri/sali de clasă/laboratoare. Durata contractului este de 7 luni de la semnarea contractului de execuție lucrări și semnarea Ordinului de începere a lucrărilor, cu posibilitatea de prelungire a duratei de execuție în urma prelungirii contractului de finanțare. Perioada de garanție a lucrărilor va fi de minim 60 de luni (5 ani) - de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și până la data semnării procesului-verbal de recepție finală. Valoarea totală estimată a contractului de lucrări, este de: 5.562.820,37 lei fara TVA, conform devizului general aprobat, defalcată astfel: Cap. 2 - 265.326 lei Cap. 4 - 5.194.469,37 lei, defalcat în: 4.1 - 4.371.177,31 lei; 4.2 - 95.791,42 lei; 4.3 - 706.080,64 lei; 4.5 - 21.420 lei Cap. 5.1 - 103.025 lei Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în devizul general, aceasta suma putând fi accesata, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în condițiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
