

Anulata - Modernizare PT si montare trafo mt/jt in: vederea reducerii CPT in PTCZ 212 Tg-Jiu-municipiul Tg- Jiu, PTA 2 Balesti-comuna Balesti, PTA Brosteni-comuna Plopsoru, PTA Gilort-comuna Branesti, PTA Dragoesti-comuna Pestisani, PTA Gavanesti-comuna Balesti,inclusiv cele din sect. II.1.5

I.D.: 17848760

Data publicarii	30.01.17	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	20.02.17	Pretul estimativ:	914.959,00 RON

Descriere: Prin lucrarea avand ca obiect " Modernizare PT si montare trafo mt/jt in: vederea reducerii CPT in PTCZ 212 Tg-Jiu-municipiul Tg- Jiu, PTA 2 Balesti-comuna Balesti, PTA Brosteni-comuna Plopsoru, PTA Gilort-comuna Branesti, PTA Dragoesti-comuna Pestisani, PTA Gavanesti-comuna Balesti, PTA 1 Novaci-oras Novaci, PTA Pegeni-comuna Hurezani, PTA Sere Balesti-comuna Balesti, PTA Siacu-comuna Slivilesti, PTA Ungureni-comuna Vagiulesti, PTCZ 26 Tg-Jiu-municipiul Tg Jiu, PTCZ 148 Tg-Jiu- municipiul Tg Jiu, PTCZ 24 Tg-Jiu- municipiul Tg Jiu, PTCZ 9 Bumbesti-Jiu-oras Bumbesti-Jiu, PTCZ 196 Tg-Jiu-municipiul Tg-Jiu, PTCZ 202 Tg-Jiu-municipiul Tg-Jiu, PTCZ 222 Tg-Jiu-municipiul Tg-Jiu, PTCZ 207 Tg-Jiu-municipiul Tg-Jiu, PTCZ 179 Tg-Jiu-municipiul Tg-Jiu, PTCZ 9 Rovinari-oras Rovinari, PTCZ 3 Rovinari-oras Rovinari, PTCZ 5 Rovinari-oras Rovinari, PTCZ 22 Rovinari-oras Rovinari, PTA 1 Bolbocesti-comuna Albeni, PTA Zorlesti-comuna Prigoria, PTA 1 Aninoasa-comuna Aninoasa, PTA Poienari 1 - comuna Bumbesti-Pitic, in judetul Gorj" se vor realiza urmatoarele categorii de lucrari: -transport transformatoare noi de la depozitul central din Craiova al Distributie Energie Oltenia S.A. la platforma constructorului (Tg. Jiu) si de la platforma din constructorului pana la locul de montare(postul de transformare);-inlocuire transformatoare MT/JT;-transport transformatoare vechi de la locul de demontare pana la platforma din Tg-Jiu, str. Depozitelor nr. 2;-inlocuire sigurante fuzibile de medie tensiune cu sigurante calibrate pe cadrul existent, montare suport SFIN/SFEN la PTCZ/PTA unde lipsesc sau nu sunt corespunzatoare; -imbunatatire priza de pamant la toate PTA;-inlocuire sau reparare cutii de distributie degradate, inlocuire coloane trafo si racordarea acestora la bornele trafo respectiv la circuitele de plecare; modificare echipamente de masura (reductori) si protectie ca urmare a schimbarii puterii transformatorului;-inlocuire cadru de sigurante cu cadru de sigurante cu descarcatori cu ZnO-partial;-reabilitare esafodaj (indreptare si vopsitorie esafodaj), montare elemente de fixare antisism la trafo, montare profile metalice de tip U pentru fixarea trafo;-demontare si montare ingradiri metalice la PTCZ, montare ingradiri metalice fixe si mobile demontabile la PTCZ unde acestea lipsesc; montare de placute avertizoare;-adaptare bare 0,4kV la PTCZ;- montare profile U pentru cale de rulare la PTCZ unde lipseste;-reparare si hidrofobizare stalpi PTA aflati in stare avansata de uzura (exfoliere beton, structura metalica vizibila);- montare dispozitive antiseismice la toate PT; -probe, verificari si incercari trafo si prize de pamant imbunatatite;-inscripționare stalpi si cutii de distributie PTA, respectiv usi de acces PTCZ. Valoarea estimata pentru achizitionarea acestei lucrari este de 914.959,40 lei fara TVA din care valoarea materialelor puse la dispozitie de Distributie Energie Oltenia SA este de 870.377,00 lei.